

MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	
---	---

PRESUPUESTO OFICIAL	PLAZO: 3 MESES
----------------------------	-----------------------

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	EXPLANACIONES				
1,01	Excavación en material común de la explanación y canales (Incluye transporte a 5 km aprox)	m3	1.582,49	\$ 21.016,45	\$ 33.258.321,96
2	PLACA HUELLA				
2,01	Sub-base granular clase C	m3	517,84	\$ 278.057,49	\$ 143.989.290,62
2,02	Excavaciones varias sin clasificar	m3	33,25	\$ 38.819,83	\$ 1.290.759,35
2,03	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	268,96	\$ 964.416,21	\$ 259.389.383,84
2,04	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	7,39	\$ 819.164,32	\$ 6.053.624,32
2,05	Concreto Resistencia 21MPa (G) (Ciclopeo)	m3	56,87	\$ 776.881,76	\$ 44.181.265,69
2,06	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	13.533,07	\$ 9.170,25	\$ 124.101.635,17
3	BERMA - CUNETAY BORDILLO				
3,01	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg	6.662,10	\$ 9.170,25	\$ 61.093.122,53
3,02	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	137,06	\$ 964.416,21	\$ 132.182.885,74
4	ALCANTARILLAS				
4,01	Excavaciones varias sin clasificar	m3	176,00	\$ 38.819,83	\$ 6.832.290,08
4,02	Rellenos para Estructuras con Suelo	m3	83,85	\$ 87.913,02	\$ 7.371.577,06
4,03	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	kg.	2.315,60	\$ 9.170,25	\$ 21.234.630,90
4,04	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	31,20	\$ 964.416,21	\$ 30.089.785,75
4,05	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diametro interior	m	28,00	\$ 1.162.953,03	\$ 32.562.684,84
4,06	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	3,20	\$ 819.164,32	\$ 2.621.325,82

VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS	\$ 906.252.583,67
--	--------------------------


Administración	28,98%	\$ 262.631.998,75
Imprevistos	1,00%	\$ 9.062.525,84
Utilidad	5,00%	\$ 45.312.629,18
SUBTOTAL AIU	34,98%	\$ 317.007.153,77
VALOR TOTAL OBRA		\$ 1.223.259.737,00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 24.077.415,00
--------------------------	------------------

PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 25.930.600,00
----------------------------	------------------

VALOR TOTAL COSTO MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$ 1.273.267.752,00
---	----------------------------

SON: MIL CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto
Dirección Infraestructura