

ASOSUPRO

Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

FORMULARIO 1
 PRESUPUESTO OFICIAL

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y Total A.I.U., resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEÑALIZACION VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD					
1	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	ml	54.270,00	\$ 5.701,08	\$ 309.397.611,60
2	Marcas Viales Con Pintura Acrílica Para Demarcación (Símbolos Y Letreros)	m ²	3.480,72	\$ 49.358,76	\$ 171.803.973,75
3	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcación (símbolos y letreros)	m ²	478,81	\$ 29.439,96	\$ 14.096.229,68
4	Descapote a mano, retiro lateral	m ²	18.080,00	\$ 4.569,84	\$ 82.622.707,20
5	Limpieza de franja de trabajo a=0,40 m	ml	36.220,00	\$ 2.469,72	\$ 89.453.256,40
6	Resalto Ondulado (Reductor De Velocidad) Asfalto	ml	340,80	\$ 750.000,00	\$ 255.600.000,37
7	Marca vial con Resina Plastico en frío	ml	87,37	\$ 249.480,00	\$ 21.797.067,60
8	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI) 60 X 60 cm	und	139,00	\$ 673.000,00	\$ 93.547.000,03
9	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e Informativas (SI) 75 X 75 cm	und	12,00	\$ 794.000,00	\$ 9.527.999,98
10	Desmante señales de tránsito, con transporte	und	35,00	\$ 21.151,68	\$ 740.308,80
11	Resalto plástico de alta densidad (1*0.35*0.05)	ml	42,00	\$ 350.200,00	\$ 14.708.399,98
12	Demolicion de pavimento en concreto rígido (inc. retiro) e.p=0,15 m	m ²	7,10	\$ 82.922,40	\$ 588.749,04
13	suministro e instalación de delineador tubular simple (HITO), en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7.5 cm en papel reflectivo blanco de alta intensidad, altura 80cm, diametro 10cm, diametro superior 8cm, incluye accesorios y materiales para fijación	und	72,00	\$ 130.300,00	\$ 9.381.599,88
14	Bordillo no traspasable 8cmx15cmx80cm suministro e instalación	und	345,00	\$ 285.300,00	\$ 98.428.498,34
15	Limpieza de Señales verticales	und	102,00	\$ 42.709,92	\$ 4.356.411,84
16	Leyenda de señales verticales (horarios y días) con accesorios de sujeción	und	46,00	\$ 180.000,00	\$ 8.279.999,99
17	Tacha reflectiva	und	199,00	\$ 18.321,60	\$ 3.645.998,40
SUBTOTAL OBRAS					\$ 1.187.975.815,00
PMT - Plan de Manejo de Tránsito					\$ 40.005.483,00
PMA - Plan de manejo ambiental					\$ 10.008.280,00
VALOR TOTAL					\$ 1.237.989.578,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.
 NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero siguiente del peso.
 NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A= 24%
IMPREVISTO	I= 3%
UTILIDAD	U= 5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.= 32%

Elaboró:
JARRISON HARLEY CASTANEDA
 Profesional Contratado

Revisó:
JUAN SEBASTIAN PORRAS GONZALEZ
 Director de seguridad vial y Control

Vo. Bo:
MICHAEL JONATHAN CASTRO NIÑO
 Secretario de Movilidad