

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: "REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL"



FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO: 35 DIAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SEÑALIZACIÓN VERTICAL, HORIZONTAL Y DISPOSITIVOS REDUCTORES DE VELOCIDAD					
1.01	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	ml	54.270,00	\$ 4.319,00	\$ 234.392.130,00
1.02	Marcas Viales Con Pintura Acrilica Para Demarcación (Símbolos Y Letreros)	m2	3.480,72	\$ 37.393,00	\$ 130.154.562,96
1.03	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcacion (símbolos y letreros)	m2	478,81	\$ 22.303,00	\$ 10.678.899,43
1.04	Descapote a mano, retiro lateral	m2	18.080,00	\$ 3.462,00	\$ 62.592.960,00
1.05	Limpieza de franja de trabajo a=0.40 m	ml	36.220,00	\$ 1.871,00	\$ 67.767.620,00
1.06	Resalto Ondulado (Reductor De Velocidad) Asfalto	ml	340,80	\$ 568.181,82	\$ 193.636.364,26
1.07	Marca vial con Resina Plastico en frio	ml	87,37	\$ 189.000,00	\$ 16.512.930,00
1.08	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	139,00	\$ 509.848,49	\$ 70.868.940,11
1.09	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	12,00	\$ 601.515,15	\$ 7.218.181,80
1.10	Desmorte señales de transito, con transporte	und	35,00	\$ 16.024,00	\$ 560.840,00
1.11	Resalto plástico de alta densidad (1*0.35*0.05)	ml	42,00	\$ 265.303,03	\$ 11.142.727,26
1.12	Demolicion de pavimento en concreto rígido (inc. retiro) e.p=0.15 m	m2	7,10	\$ 62.820,00	\$ 446.022,00
1.13	suministro e instalación de delineador tublar simple (HITO), en material sintético flexible de color amarillo con tres bandas de 7.5 cm en papel reflectivo blanco de alta intensidad, altura 80cm, diametro 10cm, diametro superior 8cm, incluye accesorios y materiales para fijación	und	72,00	\$ 98.712,12	\$ 7.107.272,64
1.14	Bordillo no traspasable 8cmx15cmx80cm suministro e instalación	und	345,00	\$ 216.136,36	\$ 74.567.044,20
1.15	Limpieza de Señales verticales	und	102,00	\$ 32.356,00	\$ 3.300.312,00
1.16	Leyenda de señales verticales (horarios y días) con accesorios de sujeción	und	46,00	\$ 136.363,64	\$ 6.272.727,44
1.17	Tacha reflectiva	und	199,00	\$ 13.880,00	\$ 2.762.120,00


VALOR COSTO DIRECTO	\$	899.981.654,10
A	13,90%	\$ 125.097.449,92
I	3,00%	\$ 26.999.449,62
U	5,00%	\$ 44.999.082,71
VALOR TOTAL OBRA	\$	1.097.077.636,35

PMT-Plan de Manejo de Tránsito	\$	40.005.483,00
PMA-Plan de Manejo Ambiental	\$	10.008.280,00

VALOR TOTAL REALIZAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL A TODO COSTO DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL PRIORIZADAS POR LA SECRETARIA DE MOVILIDAD COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL	\$	1.147.091.399,00
--	-----------	-------------------------

SON: MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE

1. ASOSUPRO realizo ajuste AIU de acuerdo a los descuentos realizados por el municipio segun el convenio interadministrativo


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Director Ejecutivo
 ASOSUPRO