

PONDERACIÓN Y APERTURA SOBRE 2 DE LAS PROPUESTAS LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2025

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA".

PRESUPUESTO OFICIAL: \$1.371.664.985,00

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) Meses.

Ponderación y Apertura Sobre 2 de las Ofertas

La Asociación en reunión siendo las 8:00 H de fecha (2) de febrero de 2026, después de conocido el informe final entregado por el COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR (Evaluación Jurídica, Evaluación técnica Habilitante, Experiencia y Evaluación Financiera), arrojando como resultado el siguiente oferente HÁBIL, se dispone a realizar la apertura de la oferta Económica del sobre N° 2 y la respectiva Ponderación de requisitos evaluables según el pliego de condiciones definitivo:

PROPONENTE:

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

R/L: DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA

C.C. No. 80.880.579 de Bogotá

Dirección: Calle 159 No. 54 – 69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría

Correo electrónico: modularqproyectos2024@gmail.com

Teléfono: 3186071478

Para realizar el proceso de Ponderación, se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Concepto	Puntaje máximo
Oferta económica	48,5
Factor de calidad	30
Apoyo a la industria nacional	20
Vinculación de personas con discapacidad	1
Emprendimientos y empresas de mujeres	0,25
Mipyme	0,25
Total	100

- Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: <https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819>).

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será, "Si el pronunciamiento, se realiza hasta las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente en que efectivamente se abra el sobre 2."

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Se verifica y se determina que la oferta presentada por el oferente **CONSORCIO ANAPOIMA 2026**, CUMPLE, con las características, cantidades y valores ofertados en el presupuesto oficial de la presente licitación pública, por tanto, se realizará la ponderación y evaluación de criterios.

La TRM a tener en cuenta es la que rige para el día 3 de febrero 2026, la cual se publica el día 2 de febrero 2026 después de las 5:00 pm, que es de \$ 3.628,16. Determinando así que la ponderación de la oferta económica se realizara bajo el cálculo 1. Mediana con valor absoluto

Por lo anterior, la puntuación del oferente queda de la siguiente manera:

CONSORCIO ANAPOIMA 2026

R/L: DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA

C.C. No. 80.880.579 de Bogotá

Dirección: Calle 159 No. 54 – 69 torre 4 apto 804 Portus Alejandría

Correo electrónico: modularqproyectos2024@gmail.com

Teléfono: 3186071478

REQUISITOS DE PONDERACIÓN			
Requisitos	Soportes	Puntaje	Observación
Oferta económica	Formulario 1	48,5	La oferta presentada cumple con las cantidades, características y descripciones conforme el presupuesto oficial y no supera el mismo.
Factor de calidad	Formato 7B	10	El proponente presenta el formato diligenciado donde se compromete a utilizar maquinaria con antigüedad menos a 20 años. No son tenidos en cuenta formatos 7A y 7C por que no asignan puntuación en el proceso
Apoyo a la industria nacional		0	
Vinculación de personas con discapacidad		0	
Emprendimientos y empresas de mujeres		0	

Mipyme		0,25	El RUP se encuentra en firme y vigente
Total		58,75	

Realizada la ponderación bajo los criterios de evaluación según el pliego de condiciones, y de no encontrarse ninguna observación a realizar, la puntuación final del oferente queda de la siguiente manera:

Ítem	Proponente	Puntuación
1	CONSORCIO ANAPOIMA 2026	58,75

De acuerdo con lo anterior, los miembros del comité evaluador dan como ganador al proponente **CONSORCIO ANAPOIMA 2026**, representada legalmente por DANIEL EDUARDO RAMÍREZ NOGUERA con documento de identidad No. 80.880.579 de Bogotá, así mismo recomiendan al ordenador del gasto adjudicar al proponente, por la suma total **MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 1.371.664.289,00)**, incluido IVA y descuentos de ley, y un plazo de ejecución de Cinco (05) Meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.

Cordialmente,


KELLY JOHANNA LEAL POLO
Evaluador Jurídico


DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Evaluador Financiero


LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGÁN
Evaluador Técnico


JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
Evaluador Criterios

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"



FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO:	5 MESES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2				\$ 632.011.101,00
1.1	PRELIMINARES				
1.1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	279,00	\$ 31.372,00	\$ 8.752.788,00
1.1.2	DEMOLICION ADOQUIN SORE ARENA, H=0,15M	M2	52,20	\$ 14.746,00	\$ 769.741,00
1.1.3	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M	M2	720,90	\$ 101.883,00	\$ 73.447.455,00
1.1.4	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	154,62	\$ 12.143,00	\$ 1.877.551,00
	SUBTOTAL DE PRELIMINARES				\$ 84.847.535,00
1.2	CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO				
1.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESIÓN	M2	214,10	\$ 13.677,00	\$ 2.928.246,00
1.2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	451,66	\$ 21.200,00	\$ 9.575.192,00
1.2.3	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	42,82	\$ 145.571,00	\$ 6.233.350,00
1.2.4	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	130,10	\$ 138.319,00	\$ 17.995.302,00
1.2.5	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"	UND	14,00	\$ 249.614,00	\$ 3.494.596,00
1.2.6	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	84,00	\$ 128.114,00	\$ 10.593.576,00
1.2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UND	14,00	\$ 675.016,00	\$ 9.450.224,00
1.2.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	259,33	\$ 155.630,00	\$ 40.359.528,00
1.2.9	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	5,00	\$ 213.551,00	\$ 1.067.755,00
1.2.10	CUBIERTA POZO D= 1.98M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UND	5,00	\$ 1.232.782,00	\$ 6.163.960,00
	SUBTOTAL DE CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO				\$ 107.861.729,00
1.3	CAMBIO RED DE ACUEDUCTO				
1.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESIÓN	M2	131,50	\$ 13.677,00	\$ 1.798.526,00
1.3.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	161,20	\$ 21.200,00	\$ 3.417.440,00
1.3.3	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	27,50	\$ 96.116,00	\$ 2.643.190,00
1.3.4	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	131,50	\$ 41.683,00	\$ 5.481.315,00
1.3.5	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UND	3,00	\$ 100.625,00	\$ 301.875,00
1.3.6	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UND	2,00	\$ 321.121,00	\$ 642.242,00
1.3.7	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UND	1,00	\$ 124.981,00	\$ 124.981,00
1.3.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UND	14,00	\$ 32.429,00	\$ 454.006,00
1.3.9	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	14,00	\$ 350.302,00	\$ 4.904.228,00
1.3.10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	120,90	\$ 155.630,00	\$ 18.815.667,00
	SUBTOTAL DE CAMBIO RED DE ACUEDUCTO				\$ 38.583.470,00
1.4	PAVIMENTACION VIA				
1.4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DEPRESIÓN	M2	778,90	\$ 13.677,00	\$ 10.653.015,00
1.4.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	233,67	\$ 21.200,00	\$ 4.953.804,00
1.4.3	RELLENO TIPO 8 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	87,00	\$ 74.476,00	\$ 6.479.412,00
1.4.4	SUB BASE GRANULAR	M3	233,67	\$ 172.955,00	\$ 40.414.395,00
1.4.5	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	216,27	\$ 900.991,00	\$ 194.657.324,00
1.4.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	58,00	\$ 91.605,00	\$ 5.313.090,00
1.4.7	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	394,50	\$ 5.385,00	\$ 2.124.383,00
1.4.8	TACHAS REFLECTIVAS	UND	132,00	\$ 18.448,00	\$ 2.435.136,00

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"



FORMULARIO 1 :FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

6 MESES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1,4,9	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND	4,00	\$ 525.106,00	\$ 2.100.424,00
SUBTOTAL DE PAVIMENTACION VIA					\$ 289.330.983,00
1,5	ANDENES				
1,5,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	332,50	\$ 13.677,00	\$ 4.547.603,00
1,5,2	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	332,50	\$ 25.572,00	\$ 8.502.690,00
1,5,3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	33,25	\$ 12.143,00	\$ 403.755,00
1,5,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	99,75	\$ 74.321,00	\$ 7.413.520,00
1,5,5	SUB BASE GRANULAR	M3	66,50	\$ 172.955,00	\$ 11.501.508,00
1,5,6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	227,50	\$ 129.946,00	\$ 29.562.715,00
1,5,7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1330,00	\$ 10.561,00	\$ 14.046.130,00
1,5,8	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	332,50	\$ 76.487,00	\$ 25.431.928,00
1,5,9	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	332,50	\$ 90.158,00	\$ 29.977.535,00
SUBTOTAL DE ANDENES					\$ 131.387.384,00
2	CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR				\$ 340.838.692,00
2,1	PRELIMINARES				
2,1,1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	383,60	\$ 31.372,00	\$ 12.034.299,00
2,1,2	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M	M2	45,00	\$ 101.883,00	\$ 4.584.735,00
2,1,3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M2	9,00	\$ 12.143,00	\$ 109.287,00
SUBTOTAL DE PRELIMINARES					\$ 16.728.321,00
2,2	LIMPIEZA DE AREAS GENERALES				
2,2,1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	M2	925,00	\$ 13.677,00	\$ 12.651.225,00
2,2,2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	425,50	\$ 21.200,00	\$ 9.020.600,00
2,2,3	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	114,00	\$ 74.476,00	\$ 8.490.264,00
2,2,4	SUB BASE GRANULAR	M3	255,30	\$ 172.955,00	\$ 44.155.412,00
2,2,5	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1.20M, E=0.25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	3,00	\$ 213.551,00	\$ 640.653,00
2,2,6	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	153,18	\$ 900.991,00	\$ 138.013.801,00
2,2,7	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	555,00	\$ 5.385,00	\$ 2.988.675,00
2,2,8	TACHAS REFLECTIVAS	UND	186,00	\$ 18.448,00	\$ 3.431.328,00
2,2,9	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0,60X0,60M POSTE 3,5M	UND	4,00	\$ 525.106,00	\$ 2.100.424,00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES					\$ 221.492.382,00
2,3	ANDENES				
2,3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION	M2	265,10	\$ 13.677,00	\$ 3.625.773,00
2,3,2	DEMOLICION PLACA PISO 0,10 M	M2	227,10	\$ 25.572,00	\$ 5.807.401,00
2,3,3	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	22,71	\$ 12.143,00	\$ 275.768,00
2,3,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,71	\$ 74.321,00	\$ 1.687.830,00
2,3,5	SUB BASE GRANULAR	M3	53,02	\$ 172.955,00	\$ 9.170.074,00
2,3,6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	218,40	\$ 129.946,00	\$ 28.380.208,00
2,3,7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	908,40	\$ 10.561,00	\$ 9.593.612,00
2,3,8	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	265,10	\$ 76.487,00	\$ 20.278.704,00
2,3,9	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	265,10	\$ 90.157,00	\$ 23.900.621,00
SUBTOTAL DE ANDENES					\$ 102.717.989,00
SUBTOTAL					\$ 972.949.793,00
TOTAL COSTO DIRECTO "MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"					\$ 972.949.793,00
VALOR TOTAL OBRA					\$ 1.294.023.225,00
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE (SST)					\$ 38.820.707,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO.-PMT					\$ 38.820.357,00
VALOR TOTAL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA					\$ 1.371.664.289,00

Daniel Eduardo Ramírez Noguera
CC. 1.808.805.579 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ANAPOIMA 2026

"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA",




VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA LP-001-2026

PLAZO ESTABLECIDO			5 MESES			CONSORCIO ANAPOIMA 2026		
PLAZO OFERTADO						5 MESES		
VERIFICACIÓN DE ÍTEM-VALOR						OFERTA ECONÓMICA		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO	OBSERVACIÓN
1	CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2				\$ 632.011.098,50		\$ 632.011.101,00	
1.1	PRELIMINARES							
1.1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	279,00	\$ 31.372,00	\$ 8.752.788,00	\$ 31.372,00	\$ 8.752.788,00	SIN OBSERVACION
1.1.2	DEMOLICION ADOQUIN SORRE ARENA, H=0,15M	M2	52,20	\$ 14.748,00	\$ 769.741,20	\$ 14.748,00	\$ 769.741,00	SIN OBSERVACION
1.1.3	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M	M2	720,90	\$ 101.883,00	\$ 73.447.454,70	\$ 101.883,00	\$ 73.447.455,00	SIN OBSERVACION
1.1.4	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUIE)	M3	154,62	\$ 12.143,00	\$ 1.877.550,66	\$ 12.143,00	\$ 1.877.551,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE					\$ 84.847.534,86		\$ 84.847.535,00	
1.2	CAMBIO RED DE ALCANTARILLADO							
1.2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	214,10	\$ 13.677,00	\$ 2.928.245,70	\$ 13.677,00	\$ 2.928.248,00	SIN OBSERVACION
1.2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	451,66	\$ 21.200,00	\$ 9.575.192,00	\$ 21.200,00	\$ 9.575.192,00	SIN OBSERVACION
1.2.3	RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA"	M3	42,82	\$ 145.571,00	\$ 6.233.350,22	\$ 145.571,00	\$ 6.233.350,00	SIN OBSERVACION
1.2.4	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 12"	ML	130,10	\$ 138.319,00	\$ 17.995.301,90	\$ 138.319,00	\$ 17.995.302,00	SIN OBSERVACION
1.2.5	SILLA YEE PVC ALCANTARILLADO 12 X 6"	UND	14,00	\$ 249.614,00	\$ 3.494.596,00	\$ 249.614,00	\$ 3.494.596,00	SIN OBSERVACION
1.2.6	RED SANITARIA PVC-S 6"	ML	84,00	\$ 126.114,00	\$ 10.593.576,00	\$ 126.114,00	\$ 10.593.576,00	SIN OBSERVACION
1.2.7	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	UND	14,00	\$ 675.016,00	\$ 9.450.224,00	\$ 675.016,00	\$ 9.450.224,00	SIN OBSERVACION
1.2.8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	259,33	\$ 155.630,00	\$ 40.359.527,90	\$ 155.630,00	\$ 40.359.528,00	SIN OBSERVACION
1.2.9	NIVELACION DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1,20M, E=0,25M, H=0,21M (INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	5,00	\$ 213.551,00	\$ 1.067.755,00	\$ 213.551,00	\$ 1.067.755,00	SIN OBSERVACION
1.2.10	CUBIERTA POZO DI=1,96M, E=0,20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARQ. Y TAPA HP)	UND	5,00	\$ 1.232.792,00	\$ 6.163.960,00	\$ 1.232.792,00	\$ 6.163.960,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE CERCA EN TELA VERDE H=2,10M					\$ 107.861.728,72		\$ 107.861.729,00	SIN OBSERVACION
1.3	CAMBIO RED DE ACUEDUCTO							
1.3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	131,50	\$ 13.677,00	\$ 1.798.525,50	\$ 13.677,00	\$ 1.798.526,00	SIN OBSERVACION
1.3.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	161,20	\$ 21.200,00	\$ 3.417.440,00	\$ 21.200,00	\$ 3.417.440,00	SIN OBSERVACION
1.3.3	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	27,50	\$ 96.118,00	\$ 2.643.190,00	\$ 96.118,00	\$ 2.643.190,00	SIN OBSERVACION
1.3.4	TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA RDE 26 4"	ML	131,50	\$ 41.683,00	\$ 5.481.314,50	\$ 41.683,00	\$ 5.481.315,00	SIN OBSERVACION
1.3.5	UNIÓN REPARACION PVC 4"	UND	3,00	\$ 100.625,00	\$ 301.875,00	\$ 100.625,00	\$ 301.875,00	SIN OBSERVACION
1.3.6	TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UND	2,00	\$ 321.121,00	\$ 642.242,00	\$ 321.121,00	\$ 642.242,00	SIN OBSERVACION
1.3.7	CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"	UND	1,00	\$ 124.981,00	\$ 124.981,00	\$ 124.981,00	\$ 124.981,00	SIN OBSERVACION
1.3.8	COLLAR DE DERIVACIÓN PVC UNIÓN MECÁNICA 4" X 1/2"	UND	14,00	\$ 32.429,00	\$ 454.006,00	\$ 32.429,00	\$ 454.006,00	SIN OBSERVACION
1.3.9	ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M	UND	14,00	\$ 350.302,00	\$ 4.904.228,00	\$ 350.302,00	\$ 4.904.228,00	SIN OBSERVACION
1.3.10	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	120,90	\$ 155.630,00	\$ 18.815.667,00	\$ 155.630,00	\$ 18.815.667,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100					\$ 38.583.469,00		\$ 38.583.470,00	SIN OBSERVACION
1.4	PAVIMENTACION VIA							
1.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	778,90	\$ 13.677,00	\$ 10.653.015,30	\$ 13.677,00	\$ 10.653.015,00	SIN OBSERVACION
1.4.2	EXCAVACIONES VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	233,67	\$ 21.200,00	\$ 4.953.804,00	\$ 21.200,00	\$ 4.953.804,00	SIN OBSERVACION
1.4.3	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	87,00	\$ 74.478,00	\$ 6.479.412,00	\$ 74.478,00	\$ 6.479.412,00	SIN OBSERVACION
1.4.4	SUB BASE GRANULAR	M3	233,67	\$ 172.955,00	\$ 40.414.394,85	\$ 172.955,00	\$ 40.414.395,00	SIN OBSERVACION
1.4.5	CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y AGERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	216,27	\$ 900.991,00	\$ 194.857.323,57	\$ 900.991,00	\$ 194.857.324,00	SIN OBSERVACION
1.4.6	PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO	M2	58,00	\$ 91.605,00	\$ 5.313.090,00	\$ 91.605,00	\$ 5.313.090,00	SIN OBSERVACION
1.4.7	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	ML	394,50	\$ 5.385,00	\$ 2.124.382,50	\$ 5.385,00	\$ 2.124.383,00	SIN OBSERVACION
1.4.8	TACHAS REFLECTIVAS	UND	132,00	\$ 18.448,00	\$ 2.435.136,00	\$ 18.448,00	\$ 2.435.136,00	SIN OBSERVACION
1.4.9	SEÑAL VERTICAL GRUPO I 0.60x0.60M POSTE 3.5M	UND	4,00	\$ 525.108,00	\$ 2.100.424,00	\$ 525.108,00	\$ 2.100.424,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE CODO 45 PVC UNIÓN MECÁNICA 4"					\$ 269.330.982,22		\$ 269.330.983,00	SIN OBSERVACION
1.5	ANDENES							
1.5.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESION	M2	332,50	\$ 13.677,00	\$ 4.547.602,50	\$ 13.677,00	\$ 4.547.603,00	SIN OBSERVACION
1.5.2	DEMOLICION PLACA PISO 0.10 M	M2	332,50	\$ 25.572,00	\$ 8.502.690,00	\$ 25.572,00	\$ 8.502.690,00	SIN OBSERVACION
1.5.3	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUIE)	M3	33,25	\$ 12.143,00	\$ 403.754,75	\$ 12.143,00	\$ 403.755,00	SIN OBSERVACION
1.5.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0-0,20 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	99,75	\$ 74.321,00	\$ 7.413.519,75	\$ 74.321,00	\$ 7.413.520,00	SIN OBSERVACION
1.5.5	SUB BASE GRANULAR	M3	66,50	\$ 172.955,00	\$ 11.501.507,50	\$ 172.955,00	\$ 11.501.508,00	SIN OBSERVACION
1.5.6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	227,50	\$ 129.946,00	\$ 29.562.715,00	\$ 129.946,00	\$ 29.562.715,00	SIN OBSERVACION
1.5.7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	1330,00	\$ 10.561,00	\$ 14.046.130,00	\$ 10.561,00	\$ 14.046.130,00	SIN OBSERVACION
1.5.8	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	332,50	\$ 76.487,00	\$ 25.431.927,50	\$ 76.487,00	\$ 25.431.928,00	SIN OBSERVACION
1.5.9	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	332,50	\$ 90.158,00	\$ 29.977.535,00	\$ 90.158,00	\$ 29.977.535,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE PAVIMENTO DE ADOQUINES DE CONCRETO					\$ 131.387.384,00		\$ 131.387.384,00	SIN OBSERVACION
2	CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR				\$ 340.938.956,82		\$ 340.938.692,00	
2.1	PRELIMINARES							
2.1.1	CERCA EN TELA VERDE H=2,10M	ML	383,60	\$ 31.372,00	\$ 12.034.299,20	\$ 31.372,00	\$ 12.034.299,00	SIN OBSERVACION
2.1.2	DEMOLICION PLACA MACIZA 0,20M	M2	45,00	\$ 101.883,00	\$ 4.584.735,00	\$ 101.883,00	\$ 4.584.735,00	SIN OBSERVACION
2.1.3	RETIRO DE SOBRESANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUIE)	M3	9,00	\$ 12.143,00	\$ 109.287,00	\$ 12.143,00	\$ 109.287,00	SIN OBSERVACION
SUBTOTAL DE REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA					\$ 16.728.321,20		\$ 16.728.321,00	SIN OBSERVACION
2.2	PAVIMENTACIÓN VIA							

"MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 1 Y 3 SUR Y EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 Y 2 DEL CENTRO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA",									
VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA									
LICITACION PUBLICA LP-001-2026									
PLAZO ESTABLECIDO				5 MESES		CONSORCIO ANAPOIMA 2026			
PLAZO OFERTADO						5 MESES			
VERIFICACIÓN DE ITEM-VALOR						OFERTA ECONOMICA			
2.2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DEPRESIÓN	M2	925,00	\$ 13.677,00	\$ 12.651.225,00	\$ 13.677,00	\$ 12.651.225,00	SIN OBSERVACION	
2.2.2	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	425,50	\$ 21.200,00	\$ 9.020.600,00	\$ 21.200,00	\$ 9.020.600,00	SIN OBSERVACION	
2.2.3	RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA"	M3	114,00	\$ 74.478,00	\$ 8.490.264,00	\$ 74.478,00	\$ 8.490.264,00	SIN OBSERVACION	
2.2.4	SUB BASE GRANULAR	M3	255,30	\$ 172.955,00	\$ 44.155.411,50	\$ 172.955,00	\$ 44.155.412,00	SIN OBSERVACION	
2.2.5	NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN DI=1,20M, E=0,25M, H=0,21M(INCLUYE PAÑETE INTERNO Y DEMOLICIÓN)	UND	3,00	\$ 213.551,00	\$ 640.653,00	\$ 213.551,00	\$ 640.653,00	SIN OBSERVACION	
2.2.6	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	M3	153,18	\$ 900.991,00	\$ 138.013.801,38	\$ 900.991,00	\$ 138.013.801,00	SIN OBSERVACION	
2.2.7	LINEAS DE DEMARCAACION CON PINTURA EN FRIO	ML	555,00	\$ 5.385,00	\$ 2.988.675,00	\$ 5.385,00	\$ 2.988.675,00	SIN OBSERVACION	
2.2.8	TACHAS REFLECTIVAS	UND	186,00	\$ 18.448,00	\$ 3.431.328,00	\$ 18.448,00	\$ 3.431.328,00	SIN OBSERVACION	
2.2.9	SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 0,60X0,60M POSTE 3,5M	UND	4,00	\$ 525.106,00	\$ 2.100.424,00	\$ 525.106,00	\$ 2.100.424,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE PRELIMINARES					\$ 221.492.381,88		\$ 221.492.382,00		
2.3	ANDENES								
2.3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICION	M2	265,10	\$ 13.677,00	\$ 3.625.772,70	\$ 13.677,00	\$ 3.625.773,00	SIN OBSERVACION	
2.3.2	DEMOLICION PLACA PISO 0,10 M	M2	227,10	\$ 25.572,00	\$ 5.807.401,20	\$ 25.572,00	\$ 5.807.401,00	SIN OBSERVACION	
2.3.3	RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	22,71	\$ 12.143,00	\$ 275.767,53	\$ 12.143,00	\$ 275.768,00	SIN OBSERVACION	
2.3.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0,0-2,0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DSTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	22,71	\$ 74.321,00	\$ 1.687.829,91	\$ 74.321,00	\$ 1.687.830,00	SIN OBSERVACION	
2.3.5	SUB BASE GRANULAR	M3	53,02	\$ 172.955,00	\$ 9.170.074,10	\$ 172.955,00	\$ 9.170.074,00	SIN OBSERVACION	
2.3.6	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	218,40	\$ 129.946,00	\$ 28.380.206,40	\$ 129.946,00	\$ 28.380.206,00	SIN OBSERVACION	
2.3.7	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	908,40	\$ 10.561,00	\$ 9.593.612,40	\$ 10.561,00	\$ 9.593.612,00	SIN OBSERVACION	
2.3.8	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	265,10	\$ 76.487,00	\$ 20.276.703,70	\$ 76.487,00	\$ 20.276.704,00	SIN OBSERVACION	
2.3.9	LOSETA PREFABRICADA A-40	M2	265,10	\$ 90.158,00	\$ 23.900.885,80	\$ 90.157,00	\$ 23.900.621,00	SIN OBSERVACION	
SUBTOTAL DE PRELIMINARES					\$ 102.718.253,74		\$ 102.717.989,00		
SUBTOTAL DE CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR-41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN					\$ 972.860.056,32		\$ 972.949.793,00		
Administración					23.00%	\$ 223.778.512,72	23.00%	\$ 223.778.452,00	
Imprevistos					6.00%	\$ 48.647.502,77	5%	\$ 48.647.490,00	
Utilidad					6.00%	\$ 5.135.912,69	5%	\$ 48.647.490,00	
SUBTOTAL AIU					33.00%	\$ 321.073.518,00	33.00%	\$ 321.073.432,00	
VALOR TOTAL OBRA					\$ 1.294.023.673,00		\$ 1.294.023.225,00		
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE (SST)					\$ 38.820.707,00		\$ 38.820.707,00		
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT					\$ 38.820.707,00		\$ 38.820.357,00		
VALOR TOTAL OBRA					\$ 1.371.864.987,00		\$ 1.371.664.289,00		
OBSERVACIONES						CUMPLE			


 LILIAN ADRIANA ESCOBAR BARRAGAN
 Evaluador Técnico