SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CIUDAD:	VILLAVICENCIO	**FECHA:**	11 DE NOVIEMBRE DEL 2025	**SOLICITUD No:**	
SOLICITANTE:		DIRECCION EJECUTIVA.			
PARA:		PRESUPUESTO ASOSUPRO			
PRESUPUESTO:		RESOLUCION 005 DE ENERO DEL 2025			
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:		COMPRA, INSTALACION, OPERACIÓN Y DESISTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA APOYAR EL EVENTO "MANTA RUTA TURISTICA NAVIDEÑA ALMEIDAS 2025 Y RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA", SEGÚN CONVENIO IDECUT-589-2025.			
OBJETO DEL GASTO:		COMPRA, INSTALACION, OPERACIÓN Y DESISTALACION DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA APOYAR EL EVENTO "MANTA RUTA TURISTICA NAVIDEÑA ALMEIDAS 2025 Y RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA", SEGÚN CONVENIO IDECUT-589-2025.			
PLAZO DE EJECUCION:		HASTA EL 15 DE ENERO			
VALOR TOTAL:		CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES PESOS /CTE. ($147.000.000,00).			

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo
ASOSUPRO

Proyecto
Lina Rojas
Oficina de contratación

REPUBLICA DE COLOMBIA.
DEPARTAMENTO DEL META.
ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO. "ASOSUPRO".

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP Nº 00265 I

Fecha de Expedición: 14/11/2025

Nit. o cedula	901.445.387-3
Cliente	ASOSUPRO

En el Presupuesto de Rentas y Gastos para la vigencia 2025 del ASOSUPRO, Existe la Disponibilidad Presupuestal para respaldar la adquisición de los Servicios, Compras, Contratos, Licitaciones y Otros Gastos,que a continuación se detallan en los rubros Presupuestales:

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.2.2.7.1.42.1.13	COMPRA, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA APOYAR EL EVENTO "MANTA RUTA TURÍSTICA NAVIDEÑA ALMEIDAS 2025 Y RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA", SEGÚN CONVENIO IDECUT - 589 -2025.	$ 147.000.000,00

Valor en letras:
CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.

Objeto del Registro:
COMPRA, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA APOYAR EL EVENTO "MANTA RUTA TURÍSTICA NAVIDEÑA ALMEIDAS 2025 Y RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA", SEGÚN CONVENIO IDECUT - 589 -2025.

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo.

DAYANA MARCELA CARVAJAL CASTAÑO
Contadora.

Proyecto: Presupuesto

Cra 33 # 37 -31 Barrio Centro
Cel. 3108708920 3102823757
Villavicencio – Meta
Colombia

COMPRA, INSTALACIÓN, OPERACIÓN, Y DESINSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA APOYAR EL EVENTO "MANTA RUTA TURISTICA NAVIDEÑA ALMEIDAS 2025" Y RESALTAR LAS TRADICIONES CULTURALES E INMATERIALES DEL MUNICIPIO MANTA CUNDINAMARCA., SEGÚN CONVENIO IDECUT- 589-2025"				ASOSUPRO
PRESUPUESTO OFICIAL			PLAZO:	HASTA EL 15/01/2026
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	ARBOL DE NAVIDAD			
1,1	DIMENSIONES Y ESTRUCTURA Altura total: 8,00 metros (sin incluir estrella). Diámetro de base: 6,00 metros. Estructura: Metálica modular, tipo cono, fabricada en tubo redondo galvanizado o pintado con pintura electrostática anticorrosiva. Refuerzos: Anillos intermedios y crucetas de soporte cada 1,5 metros para garantizar la estabilidad. Base: Anclajes metálicos o de concreto que aseguren estabilidad ante vientos o manipulación. Estrella superior: Estructura metálica o acrílica luminosa de 1,00 metro de altura. RECUBRIMIENTO Y ACABADOS Material: Tela decorativa tipo malla o lona texturizada ignífuga, color verde o combinado, resistente a la intemperie (rayos UV y humedad). Fijación: Mediante amarres plásticos o metálicos al bastidor. Acabado: Uniforme, sin arrugas ni desprendimientos visibles. ILUMINACIÓN Tipo de luces: LED de alta luminosidad estilo cascada. Cantidad estimada: Mínimo 10.000 luces distribuidas uniformemente en todo el árbol. Colores: Blanco cálido o multicolor según diseño decorativo. Protección: IP65 o superior (resistente al agua y al polvo). Alimentación: 110 V con controladores y temporizador para encendido automático. Eficiencia energética: Clase A o superior. ELEMENTOS DECORATIVOS ADICIONALES Esferas decorativas, cintas, y adornos plásticos o metálicos resistentes a la intemperie. Estrella luminosa superior de 1 metro, fabricada en estructura metálica con iluminación LED. CONDICIONES DE SEGURIDAD La estructura debe garantizar estabilidad estática y dinámica. Todos los materiales eléctricos deben cumplir normas RETIE. El montaje y desmontaje deberán realizarse por personal calificado.	1,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00
2.	PORTALES DE BIENVENIDA Y TUNELES			
	DIMENSIONES Y CONFIGURACION Altura de los portales: Entre 4,00 y 6,00 metros, según el punto de instalación. Ancho de los portales: Entre 6,00 y 10,00 metros, dependiendo del acceso. Longitud de los túneles: Entre 10,00 y 30,00 metros, modulados en tramos desmontables. Estructura: Metálica, fabricada en tubo redondo o cuadrado galvanizado o en acero con pintura electrostática anticorrosiva, ensamblable por secciones. Base: Placas metálicas con sistema de anclaje seguro o lastre, garantizando estabilidad y seguridad ante viento y manipulación. Modularidad: Estructura diseñada para montaje y desmontaje rápido, reutilizable para temporadas futuras.			

2.1	ILUMINACIÓN Tipo de luz: LED de alta luminosidad y bajo consumo energético. Color de iluminación: Blanco cálido, blanco frío, o multicolor, según diseño decorativo. Distribución: Luces distribuidas uniformemente a lo largo del arco y paredes del túnel. Efecto visual: Tipo cortina o cascada con destellos, parpadeos o cambio de color programable. Protección: Grado IP65 o superior (resistente al agua y polvo). Tensión de operación: 110V con controladores electrónicos y temporizador programable. Cableado: Cables certificados tipo UV resistente, con conexiones seguras y aisladas. ACABADOS Y DECORACIÓN Recubrimiento metálico: Pintura electrostática color metálico o decorativo. Adornos complementarios: Estrellas, copos, motivos navideños o logos institucionales integrados al diseño. Opcional: Incorporación de textos luminosos ("Bienvenidos", "Felices Fiestas", etc.) en letras tridimensionales con luz LED interna.	2,00	$	20.000.000,00	$	40.000.000,00
3.	**FIGURAS TRIDIMENSIONALES DECORATIVAS NAVIDEÑAS**					
3,1	Renos: Figuras metálicas tridimensionales con detalles decorativos e iluminación perimetral LED. Ángeles: Figuras con alas, cuerpo y aureola iluminados con luces LED. Estrellas: Figuras tridimensionales con estructura metálica e iluminación uniforme o con efectos Altura promedio de figuras: entre 1,00 y 3,00 metros, dependiendo del tipo de figura. Estructura: Metálica, fabricada en tubo redondo o cuadrado galvanizado o acero con recubrimiento anticorrosivo (pintura electrostática). Recubrimiento decorativo: Malla metálica o tela brillante tipo fibra sintética (ignífuga y resistente a rayos UV y humedad). Base: Placa metálica o estructura de soporte con sistema de anclaje que garantice estabilidad ante el viento. Colores: Tonalidades navideñas (dorado, plateado, rojo, verde, blanco o combinaciones). ILUMINACIÓN Tipo: Luces LED de alta luminosidad y bajo consumo energético. Color: Blanco cálido, blanco frío o multicolor, según diseño decorativo. Efectos: Fijo o secuencial (parpadeo, cascada, o destellos). Protección: Grado IP65 o superior, apto para uso exterior. Tensión de operación: 110V. Cableado: Certificado UV resistente, conexiones selladas y aisladas. Control: Fuente de alimentación y controlador programable (si aplica). CONDICIONES DE SEGURIDAD Cumplimiento de la norma RETIE para todos los componentes eléctricos. Materiales ignífugos y resistentes a la intemperie. Estructuras estables, sin bordes cortantes ni partes sueltas. Montaje y desmontaje realizados por personal técnico calificado.	40	$	600.000,00	$	24.000.000,00
4	**MALLA DE LUCES LED ESTILO CASCADA - 500 METROS LINEALES**					

4,1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • Longitud total: 500 metros lineales. • Tipo de luz: LED alta luminosidad tipo cascada o lluvia. • Número de líneas: De 10 a 20 líneas por metro lineal, según diseño del proveedor. • Caída promedio de cada línea: Entre 1,0 y 2,0 metros. • Separación entre LED: 10 cm aproximadamente. • Cantidad total de luces: Mínimo 10.000 LED por 500 m lineales (referencial). • Color de iluminación: Blanco cálido, blanco frío o multicolor (según diseño decorativo). • Material del cable: Cobre recubierto con aislamiento PVC o caucho flexible resistente a rayos UV y humedad. PROPIEDADES ELÉCTRICAS • Tensión de alimentación: 110 V – 60 Hz. • Consumo promedio: ≤ 6 W por metro (máximo 3.000 W en total). • Tipo de conexión: Enchufe macho-hembra tipo plug para interconexión modular. • Controlador: Incluye sistema de efectos (fijo, intermitente, cascada, secuencial, parpadeo, combinación). • Protección: Grado IP65 o superior, apto para intemperie. • Certificación: Cumplimiento de norma RETIE y estándares de seguridad eléctrica. ESTRUCTURA Y MATERIALES • Cables: Flexible, calibre mínimo 2x1 mm², recubierto con material aislante de alta resistencia. • LEDs: Encapsulados en material plástico transparente, tipo difuso o cristalino, con alta resistencia térmica. • Soportes: Ganchos o amarres plásticos reforzados para fijación segura.	1,00	$	21.000.000,00	$	21.000.000,00
5	**ESCENARIO SONIDO E ILUMINACION**					
5,1	Tipo: Estructura modular portátil o tarima profesional. Dimensiones mínimas: Largo: 8,00 metros Ancho: 6,00 metros Altura: 1,20 metros Material: Plataforma en madera tipo triplex fenólico o aluminio antideslizante sobre estructura metálica (galvanizada o pintada con pintura electrostática). Capacidad de carga: Mínimo 500 kg/m². Accesorios: Escaleras de acceso con pasamanos. Barandas posteriores y laterales de seguridad. Faldón decorativo frontal. Techo o cubierta: Estructura tipo domo o toldo con lona impermeable e ignífuga (resistente a rayos UV). Altura mínima libre: 4,00 metros. Estructura metálica tipo truss o similar. SISTEMA DE SONIDO PROFESIONAL Cobertura: Adecuada para eventos de hasta 1.000 personas en espacio abierto. Configuración mínima: 4 parlantes principales tipo line array o subwoofer + medios/agudos. 2 monitores de piso. 2 micrófonos inalámbricos y 2 micrófonos alámbricos. Consola de mezcla digital o análoga (mínimo 12 canales). Ecualizador, procesador de efectos y amplificadores adecuados a la potencia requerida. Potencia total mínima: 6.000 W RMS. Accesorios: Trípodes, cableado profesional balanceado, regletas y sistema de protección eléctrica. Fuente de energía: 110 V o 220 V con planta eléctrica en caso de requerirse.	1,00	$	15.000.000,00	$	15.000.000,00

	ILUMINACION ESCENICA Tipo: Iluminación LED profesional de escenario. Cantidad mínima: 8 luces PAR LED RGB de 54W o superior. 4 luces móviles tipo beam o spot. 1 consola DMX para control de efectos. Efectos: Cambio de color, movimiento, estroboscópico y lavado general de escenario. Montaje: En estructura metálica tipo truss o soporte aéreo con fijación segura. Protección: IP65 o superior (para uso exterior). Consumo eléctrico: Acorde a la capacidad instalada del evento.			
6	**MONTAJE Y DESMONTAJE**			
6,1	MONTAJE Y DESMONTAJE	1,00	$ 15.000.000,00	$ 15.000.000,00
7	**PUBLICIDAD**			
7,1	PUBLICIDAD	1,00	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00
	TOTAL VALOR OBRA			**147.000.000,00**

SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MCTE

NOTA 1: El contratista asumira los descuentos que a bien se realicen por parte del municipio de Malta- Cundinamarca

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director ejecutivo

Proyecto Oficina de contratación