




GOBIERNO DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Calle 127 No. 10-10 Barrio Centro, Villavicencio - Meta - Teléfono: (603) 662 3643 Cel. 3103703920
info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co
www.asosupro.gov.co

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DE ILUMINACIÓN EN LA VÍA LA PEDRERA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE						
PRESUPUESTO OFICIAL						
ESPECIFICACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DIRECTO	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES				
Particular 1.01	1.01	Replanteo de Obra	und	425.00	\$ 92.666,68	\$ 39.383.339,00
Particular 1.02	1.02	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas del sitio (incluye retiro y disposición final)	m2	1.700,00	\$ 3.648,21	\$ 6.201.957,00
				SUBTOTAL	\$	45.585.296,00
	2	ALUMBRADO PUBLICO				
Particular 2.01	2.01	Excavación manual en material común del sitio para cimentación de postes de alumbrado público solar (incluye retiro y disposición final)	m3	459,00	\$ 60.581,78	\$ 27.807.037,00
Particular 2.02	2.02	Suministró e instalación de poste en fibra de vidrio para alumbrado público (12 ml 510 kgf)	und	425,00	\$ 3.738.411,94	\$ 1.588.825.075,00
Particular 2.03	2.03	Cimentación para postes de alumbrado público solar	Und	425,00	\$ 326.044,31	\$ 138.568.832,00
Particular 2.04	2.04	Suministró e instalación de SUNMASTER ELITE III PRO UNI-SL04-1-60 35W Incluye (luminaria LED, Panel solar fotovoltaico y batería, soporte para panel solar, controlador solar, gabinete, cable solar para conexiones, brazo metálico galvanizado y collarín anti vandálico)	und	425,00	\$ 5.758.395,99	\$ 2.447.318.296,00
				SUBTOTAL	\$	4.202.519.240,00
				COSTOS DIRECTOS DE OBRA	\$	4.248.104.536,00
				ADMINISTRACION (%)	25,00%	\$ 1.062.026.134,00
				IMPREVISTOS (%)	2,00%	\$ 84.962.091,00
				UTILIDAD (%)	5,00%	\$ 212.405.227,00
				COSTOS INDIRECTOS	\$	1.359.393.452,00
				TOTAL (COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS)	\$	5.607.497.988,00
				CERTIFICACIÓN RETILAP	\$	14.280.000,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	\$	46.468.172,00
				COSTO TOTAL PROYECTO	\$.	5.668.246.160


 DUBAN HERLEY MORALES SANCHEZ
 Ingeniero en Energías
 T.P. 151179-0554118 STD
 noviembre 24 de 2025