

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. F.I (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
1.00	MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN				
1.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1028,98	\$ 6.728,00	\$ 6.922.977,00
1.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	10,00	\$ 18.922,00	\$ 189.220,00
1.03	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	\$ 32.517,00	\$ 520.272,00
1.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	12,00	\$ 40.647,00	\$ 487.764,00
1.05	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	29,92	\$ 35.026,00	\$ 1.047.978,00
1.06	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	\$ 87.407,00	\$ 2.185.175,00
1.07	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1201,26	\$ 23.575,00	\$ 28.319.705,00
1.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	453,03	\$ 16.259,00	\$ 7.365.815,00
1.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,00	\$ 9.560,00	\$ 239.000,00
1.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,66	\$ 401.435,00	\$ 3.877.862,00
1.11	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1237,20	\$ 4.065,00	\$ 5.029.218,00
1.12	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	128,65	\$ 13.007,00	\$ 1.673.351,00
1.13	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	45,00	\$ 4.466,00	\$ 200.970,00
1.14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	m3 -km	1400,00	\$ 1.723,00	\$ 2.412.200,00
TOTAL					\$ 60.471.507,00
2.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1028,98	\$ 222.692,00	\$ 229.145.614,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20M	ML	46,00	\$ 27.562,00	\$ 1.267.852,00
2.03	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	ML	240,00	\$ 24.158,00	\$ 5.797.920,00
2.04	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	240,00	\$ 26.285,00	\$ 6.308.400,00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	45,00	\$ 72.712,00	\$ 3.272.040,00
2.06	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 80.597,00	\$ 483.582,00
2.07	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	46,00	\$ 73.918,00	\$ 3.400.228,00
TOTAL					\$ 249.675.636,00
3.00	MANTENIMIENTO DE MUROS				
3.01	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	45,00	\$ 29.157,00	\$ 1.312.065,00
3.02	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	128,67	\$ 38.830,00	\$ 4.996.256,00
3.03	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATAIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,00	\$ 27.728,00	\$ 499.104,00
3.04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATAIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,00	\$ 44.941,00	\$ 1.078.584,00
3.05	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1186,14	\$ 14.860,00	\$ 17.626.040,00
3.06	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	2237,17	\$ 12.387,00	\$ 27.711.825,00
3.07	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	112,32	\$ 16.200,00	\$ 1.819.584,00
3.08	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	128,67	\$ 36.532,00	\$ 4.700.572,00
TOTAL					\$ 59.744.030,00

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. F.I (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
4.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS				
4.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	1327,98	\$ 38.056,00	\$ 50.537.607,00
4.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	1237,20	\$ 128.492,00	\$ 158.970.302,00
4.03	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	744,79	\$ 21.801,00	\$ 16.237.167,00
4.04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	45,70	\$ 149.809,00	\$ 6.846.271,00
4.05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	104,32	\$ 54.677,00	\$ 5.703.905,00
4.06	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	23,96	\$ 83.930,00	\$ 2.010.963,00
4.07	PISO EN GRANITO PULIDO (MESON)	M2	13,54	\$ 224.362,00	\$ 3.037.861,00
TOTAL					\$ 243.344.076,00
5.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	82,21	\$ 769.210,00	\$ 63.236.754,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	453,03	\$ 433.737,00	\$ 196.495.873,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	24,37	\$ 345.436,00	\$ 8.418.275,00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 317.955,00	\$ 2.225.685,00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 227.222,00	\$ 1.590.554,00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	27,54	\$ 297.471,00	\$ 8.192.351,00
5.07	CORREA PERFIL C PHR 220X80X2.5 MM CALIBRE 12	ML	68,52	\$ 97.081,00	\$ 6.651.990,00
5.08	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	58,29	\$ 16.144,00	\$ 941.034,00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	5,19	\$ 132.793,00	\$ 689.196,00
TOTAL					\$ 288.441.712,00
6.00	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS				
6.01	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	\$ 789.066,00	\$ 1.578.132,00
6.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	11,00	\$ 406.951,00	\$ 4.476.461,00
6.03	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00
6.04	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	\$ 948.456,00	\$ 1.896.912,00
6.05	MONTAJE ORINAL	UN	2,00	\$ 56.449,00	\$ 112.898,00
6.06	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	14,00	\$ 58.462,00	\$ 818.468,00
6.07	MONTAJE LAVAMANOS	UN	16,00	\$ 53.382,00	\$ 854.112,00
6.08	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	16,00	\$ 377.138,00	\$ 6.034.208,00
6.09	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	10,00	\$ 121.453,00	\$ 1.214.530,00
6.10	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	7,00	\$ 21.545,00	\$ 150.815,00
6.11	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	12,00	\$ 160.512,00	\$ 1.926.144,00
6.12	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	\$ 2.056.170,00	\$ 2.467.404,00
6.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	16,00	\$ 544.399,00	\$ 8.710.384,00
TOTAL					\$ 31.140.963,00
7.00	LIMPIEZA DE ÁREAS GENERALES				
7.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	601,00	\$ 6.836,00	\$ 4.108.436,00

ACACIAS
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. F.I (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
7.02	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	530,00	\$ 4.745,00	\$ 2.514.850,00
7.03	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	156,00	\$ 6.307,00	\$ 983.892,00
7.04	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0.8*1.00 MTS	UN	8,00	\$ 6.774,00	\$ 54.192,00
7.05	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	597,29	\$ 4.043,00	\$ 2.414.843,00
TOTAL					\$ 10.076.213,00
8.00 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO					
8.01	DESMONTE Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 12 MTS	UN	30,00	\$ 389.590,00	\$ 11.687.700,00
8.02	DESMONTE POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO (INCLUYE PEDESTAL Y MANTENIMIENTO A DUCTO)	UN	10,00	\$ 104.912,00	\$ 1.049.120,00
8.03	DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA 18W INTERIOR EMPOTRADA	UN	198,00	\$ 20.982,00	\$ 4.154.436,00
8.04	DESMONTE DE LAMPARA TIPO LED EN POSTE ORNAMENTAL DE 3.5 MTS	UN	22,00	\$ 83.930,00	\$ 1.846.460,00
8.05	DESMONTE DE TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES	UN	117,00	\$ 41.965,00	\$ 4.909.905,00
8.06	MANTENIMIENTO TABLERO TRIFASICO	UN	1,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00
8.07	MANTENIMIENTO ARMARIO TGA, DISTRIBUCION DE CIRCUITOS LUMINARIAS E INSTALACIONES DE LOCACIÓN, AJUSTES Y ADECUACIÓN DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00
8.08	TRASLADO DE BREAKER O PIN DE CORTE EN MUEBLE	UN	1,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00
8.09	MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN 150 KVA, LIMPIEZA/AJUSTE TERMINALES, CAMBIO DE CONDUCTORES Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 8.916.864,00	\$ 8.916.864,00
8.10	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 150 W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. 18.000 LUMENS. 3000K/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 2.260.853,00	\$ 67.825.590,00
8.11	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	\$ 49.840,00	\$ 9.868.320,00
8.12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	90,00	\$ 122.078,00	\$ 10.987.020,00
8.13	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	198,00	\$ 144.037,00	\$ 28.519.326,00
8.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	\$ 375.324,00	\$ 11.259.720,00
8.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00
8.16	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	250,00	\$ 36.060,00	\$ 9.015.000,00
8.17	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 261.135,00	\$ 2.089.080,00
8.18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 3.898.191,00	\$ 31.185.528,00
TOTAL					\$ 206.561.406,00
9.00 REPARACION DE CARPINTERIA EN MADERA					
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMN MADERA ZAPÁN 0.08 X 0.08 M	ML	40,00	\$ 83.522,00	\$ 3.340.880,00
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE PARALES 1M EN MADERA ZAPAN 18*8 CM	ML	20,00	\$ 265.609,00	\$ 5.312.180,00
9.03	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA SOBRE 8MT ALTURA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	20,00	\$ 127.335,00	\$ 2.546.700,00
9.04	PINTURA GENERAL COLOR CAFÉ EN BARNIZ A ESTRUCTURA ENTRE 3M	M2	392,40	\$ 104.997,00	\$ 41.200.823,00
9.05	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA EN CIELO RAZO, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	453,18	\$ 104.997,00	\$ 47.582.540,00
9.06	PINTURA DE PERGOLA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	292,40	\$ 89.119,00	\$ 26.058.396,00
9.07	PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTICOS ENTRE 3 Y 8M DE ALTURA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	ML	225,00	\$ 681.152,00	\$ 153.259.200,00
TOTAL					\$ 279.300.719,00
10.00 CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA					

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO, INC. F.I (ZONA 1), (2)	TOTAL (3)
10,01	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	453,58	\$ 13.392,00	\$ 6.074.343,00
10,02	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	453,58	\$ 334.953,00	\$ 151.927.982,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	453,58	\$ 132.893,00	\$ 60.277.607,00
TOTAL:					\$ 218.279.932,00

(4). COSTO DIRECTO OBRA CIVIL		\$1.647.036.194,00
(5) OTROS COSTOS	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)	\$0,00
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	\$0,00
	PLAN DE MANEJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	\$0,00
(6) COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS		\$1.647.036.194,00
(7) A.I.U	ADMINISTRACIÓN*	14,87% \$244.897.640,39
	IMPREVISTOS	2% \$32.940.723,88
	UTILIDAD	5% \$82.351.809,70
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	19% \$15.646.843,84
(8). VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO A.I.U		\$2.022.873.211,81
(9). COSTO TOTAL INTERVENTORIA**		\$182.728.317,00
(10). COSTO APOYO A LA SUPERVISION		\$48.000.000,00
(11). VALOR TOTAL PROYECTO		\$2.255.601.528,81

NOTAS:


1. El Valor de la casilla (3) es el producto entre la casilla (1) y la casilla (2).
2. El valor de la casilla (4) es la sumatoria de todos los Valores de la casilla (3).
3. La casilla (4) corresponde al total de la obra civil mediante costos directos sin incluir A.I.U.
4. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
4. Los precios que no aparecen dentro de las bases anteriores son soportados por cotizaciones.
5. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad, incluyendosele el Factor Zona 1 (1,05) para el municipio de Acacias Meta-
6. La casilla (5) se podrá modificar incluyendo los demás costos particulares del proyecto.
7. El valor de la casilla (6), es la sumatoria de las casillas (4)+(5).
8. El valor de la casilla (8), es la sumatoria de las casillas (6)+(7).
9. El valor de la casilla (11), es la sumatoria de las casillas (8)+(9)+(10).
10. El secretario de infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

* El porcentaje de Administración corresponde al desglose particular elaborado de acuerdo con el formato Anexo GINF - F - 67 Desglose Administración Obra V2
 ** El Costo total de la Interventoría corresponde al Análisis elaborado de acuerdo con el formato Anexo GINF - F - 41 Analisis de Costos de Interventoría V9

El presente presupuesto se firma el día 15 de Septiembre de 2025


Firmado digitalmente por
Ivan Mauricio
Rojas Novoa

Revisó y Aprobó
ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura


Elaboró
ING. CESAR AUGUSTO POVEDA CASALLAS
Cargo

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: contactenos@acaclias.gov.co Código postal: 507001.
Página Web: www.acaclias.gov.co.

1080.30.11

PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

GINF - F - 35 V11

23/04/2025