



# PRESUPUESTO OFICIAL

---

**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO**

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

[info@asosupro.gov.co](mailto:info@asosupro.gov.co) - [juridica@asosupro.gov.co](mailto:juridica@asosupro.gov.co) - [direccionejecutiva@asosupro.gov.co](mailto:direccionejecutiva@asosupro.gov.co) - [oficinadecontratacion@asosupro.gov.co](mailto:oficinadecontratacion@asosupro.gov.co)  
[www.asosupro.gov.co](http://www.asosupro.gov.co)

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CARLOS MARÍA HERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"




FORMULARIO 1-FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

4 MESES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	<b>MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN</b>				
1.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1.028,98	\$ 6.728,00	\$ 6.922.977,00
1.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	10,00	\$ 18.922,00	\$ 189.220,00
1.03	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	16,00	\$ 32.617,00	\$ 520.272,00
1.04	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	12,00	\$ 40.647,00	\$ 487.764,00
1.05	DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	29,92	\$ 35.026,00	\$ 1.047.978,00
1.06	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	25,00	\$ 87.407,00	\$ 2.185.175,00
1.07	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.201,26	\$ 23.575,00	\$ 28.319.705,00
1.08	DESMONTE DE VENTANERÍA ALUMINIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	453,03	\$ 16.259,00	\$ 7.365.815,00
1.09	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	25,00	\$ 9.560,00	\$ 239.000,00
1.10	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	9,66	\$ 401.435,00	\$ 3.877.862,00
1.11	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1.237,20	\$ 4.085,00	\$ 5.029.218,00
1.12	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	128,65	\$ 13.007,00	\$ 1.673.351,00
1.13	RETIRO DE RECUBRIMIENTO (IMPERMEABILIZANTE)	M2	45,00	\$ 4.466,00	\$ 200.970,00
1.14	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	m3 -km	1.400,00	\$ 1.723,00	\$ 2.412.200,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN</b>					<b>\$ 60.471.507,00</b>
2.00	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA</b>				
2.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	1028,98	\$ 222.692,00	\$ 229.145.614,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20M	ML	46,00	\$ 27.562,00	\$ 1.267.852,00
2.03	LIJADO, PINTURA Y LACADO DE VIGAS Y COLUMNAS EN MADERA	ML	240,00	\$ 24.158,00	\$ 5.797.920,00
2.04	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFLERIA METALICA	ML	240,00	\$ 26.285,00	\$ 6.308.400,00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA PLACAS Y TERRAZAS	M2	45,00	\$ 72.712,00	\$ 3.272.040,00
2.06	CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ANCHO 30 CMS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	\$ 80.597,00	\$ 483.582,00
2.07	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	46,00	\$ 73.918,00	\$ 3.400.228,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTA</b>					<b>\$ 249.675.636,00</b>
3.00	<b>MANTENIMIENTO DE MUROS</b>				
3.01	PAÑETE LISO BAJO PLACA MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	45,00	\$ 29.157,00	\$ 1.312.085,00
3.02	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	128,67	\$ 38.830,00	\$ 4.996.256,00
3.03	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,00	\$ 27.728,00	\$ 499.104,00
3.04	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 SOBRE MALLA CON VENA. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	24,00	\$ 44.941,00	\$ 1.078.584,00
3.05	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	1186,14	\$ 14.880,00	\$ 17.628.040,00
3.06	PINTURA VINILO TIPO 1 SMURO (ALTA CALIDAD)	M2	2237,17	\$ 12.387,00	\$ 27.711.825,00
3.07	BARNIZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)	M2	112,32	\$ 16.200,00	\$ 1.819.584,00
3.08	SELLADOR HIDROPROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	128,67	\$ 36.532,00	\$ 4.700.572,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO DE MUROS</b>					<b>\$ 59.744.030,00</b>
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS</b>				
4.01	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	1327,98	\$ 38.056,00	\$ 50.537.607,00
4.02	PORCELANATO CEDAR BLANCO 0.30 X0.60 BRILLANTE	M2	1237,20	\$ 128.492,00	\$ 158.970.302,00
4.03	GUARDAESCOBA EN PORCELANATO 50 X 10	ML	744,79	\$ 21.801,00	\$ 16.237.167,00
4.04	PISO BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30	M2	45,70	\$ 149.809,00	\$ 6.848.271,00

4.05	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	104,32	\$ 54.677,00	\$ 5.703.905,00
4.06	PULIDA PISO GRANITO INCLUYE ACIDO MURIATICO CERA Y MAQUINA	M2	23,96	\$ 83.930,00	\$ 2.010.963,00
4.07	PISO EN GRANITO PULIDO (MESON)	M2	13,54	\$ 224.362,00	\$ 3.037.861,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PISOS</b>					<b>\$ 243.344.076,00</b>
<b>5.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA</b>				
5.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	82,21	\$ 769.210,00	\$ 63.236.754,00
5.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTEMA PERSIANA FLJA 3"	M2	453,03	\$ 433.737,00	\$ 196.495.873,00
5.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SIS PROYECTANTE, PISAVIDRIOS PRES	M2	24,37	\$ 345.436,00	\$ 8.418.275,00
5.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 317.955,00	\$ 2.225.685,00
5.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO REJILLA PERSIANA EN ALUMINIO	M2	7,00	\$ 227.222,00	\$ 1.590.554,00
5.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA ALFAJOR 1/8" TABLERO PUENTE PEATONAL	M2	27,54	\$ 297.471,00	\$ 8.192.351,00
5.07	CORREA PERFIL C PHR 220X80X2.5 MM CALIBRE 12	ML	68,52	\$ 97.081,00	\$ 6.851.990,00
5.08	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	58,29	\$ 16.144,00	\$ 941.034,00
5.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	5,19	\$ 132.793,00	\$ 689.196,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CARPINTERIA EN MADERA, ALUMINIO Y METALICA</b>					<b>\$ 288.441.712,00</b>
<b>6.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS</b>				
6.01	SANITARIO INFANTIL COMPLETO MARCA RECONOCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UN	2,00	\$ 789.066,00	\$ 1.578.132,00
6.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	11,00	\$ 406.951,00	\$ 4.478.461,00
6.03	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	1,00	\$ 900.495,00	\$ 900.495,00
6.04	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	2,00	\$ 948.456,00	\$ 1.896.912,00
6.05	MONTAJE ORINAL	UN	2,00	\$ 56.449,00	\$ 112.898,00
6.06	MONTAJE SANITARIO DE TANQUE	UN	14,00	\$ 58.462,00	\$ 818.468,00
6.07	MONTAJE LAVAMANOS	UN	16,00	\$ 53.382,00	\$ 854.112,00
6.08	GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL	UN	16,00	\$ 377.138,00	\$ 6.034.208,00
6.09	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	10,00	\$ 121.453,00	\$ 1.214.530,00
6.10	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	7,00	\$ 21.545,00	\$ 150.815,00
6.11	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	12,00	\$ 160.512,00	\$ 1.926.144,00
6.12	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,20	\$ 2.056.170,00	\$ 2.467.404,00
6.13	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	16,00	\$ 544.399,00	\$ 8.710.384,00
<b>SUBTOTAL DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS</b>					<b>\$ 31.140.963,00</b>
<b>7.00</b>	<b>LIMPIEZA DE AREAS GENERALES</b>				
7.01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	601,00	\$ 6.836,00	\$ 4.108.436,00
7.02	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ÁCIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	M2	530,00	\$ 4.745,00	\$ 2.514.850,00
7.03	LAVADO CARCAMO, CAÑUELA HIDROJET A= 0,4-0,6 MTS	ML	156,00	\$ 6.307,00	\$ 983.892,00
7.04	LIMPIEZA CAJA DE INSPECCION 0,8*1,00 MTS	UN	8,00	\$ 6.774,00	\$ 54.192,00
7.05	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	597,29	\$ 4.043,00	\$ 2.414.843,00
<b>SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE AREAS GENERALES</b>					<b>\$ 10.076.213,00</b>
<b>8.00</b>	<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO</b>				
8.01	DESMONTE Y MONTAJE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 12 MTS	M2	30,00	\$ 389.590,00	\$ 11.687.700,00
8.02	DESMONTE POSTE ORNAMENTAL TIPO BOLARDO (INCLUYE PEDESTAL Y MANTENIMIENTO A DUCTO)	UN	10,00	\$ 104.912,00	\$ 1.049.120,00
8.03	DESMONTE DE LUMINARIA REDONDA 18W INTERIOR EMPOTRADA	UN	198,00	\$ 20.982,00	\$ 4.154.436,00
8.04	DESMONTE DE LAMPARA TIPO LED EN POSTE ORNAMENTAL DE 3.5 MTS	UN	22,00	\$ 83.930,00	\$ 1.846.460,00
8.05	DESMONTE DE TOMAS ELECTRICAS E INTERRUPTORES	UN	117,00	\$ 41.965,00	\$ 4.909.905,00
8.06	MANTENIMIENTO TABLERO TRIFASICO	UN	1,00	\$ 125.895,00	\$ 125.895,00
8.07	MANTENIMIENTO ARMARIO TGA, DISTRIBUCION DE CIRCUITOS LUMINARIAS E INSTALACIONES DE LOCACION, AJUSTES Y ADECUACIÓN DE CONDUCTORES PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 1.678.595,00	\$ 1.678.595,00
8.08	TRASLADO DE BREAKER O PIN DE CORTE EN MUEBLE	UN	1,00	\$ 419.649,00	\$ 419.649,00
8.09	MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN 150 KVA, LIMPIEZA/AJUSTE TERMINALES, CAMBIO DE CONDUCTORES Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	\$ 8.916.884,00	\$ 8.916.884,00

8.10	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO 150 W FABRICADA EN ALUMINIO Y DIFUSOR DE POLICARBONATO. 18.000 LUMENS. 3000K/4000K/5000K/5700K. CON FOTO CELDA COMPLETA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	30,00	\$ 2.260.853,00	\$ 67.825.590,00																												
8.11	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	198,00	\$ 49.840,00	\$ 9.868.320,00																												
8.12	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	90,00	\$ 122.078,00	\$ 10.987.020,00																												
8.13	SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	198,00	\$ 144.037,00	\$ 28.519.326,00																												
8.14	ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	30,00	\$ 375.324,00	\$ 11.259.720,00																												
8.15	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	\$ 1.023.198,00	\$ 1.023.198,00																												
8.16	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 DUCTO PVC 1"	ML	250,00	\$ 36.080,00	\$ 9.015.000,00																												
8.17	SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 261.135,00	\$ 2.089.080,00																												
8.18	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 3.898.191,00	\$ 31.185.528,00																												
<b>SUBTOTAL DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO</b>					<b>\$ 206.561.406,00</b>																												
<b>9.00 REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EN MADERA</b>																																	
9.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA MADERA ZAPÁN 0.08 X 0.08 M	ML	40,00	\$ 83.522,00	\$ 3.340.880,00																												
9.02	SUMINISTRO, INSTALACION Y CAMBIO DE PARALES 1M EN MADERA ZAPAN 18*8 CM	ML	20,00	\$ 265.609,00	\$ 5.312.180,00																												
9.03	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA SOBRE 8MT ALTURA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	20,00	\$ 127.335,00	\$ 2.546.700,00																												
9.04	PINTURA GENERAL COLOR CAFÉ EN BARNIZ A ESTRUCTURA ENTRE 3M	M2	392,40	\$ 104.997,00	\$ 41.200.823,00																												
9.05	PINTURA DE ESTRUCTURA MONTADA EN CIELO RAZO, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	453,18	\$ 104.997,00	\$ 47.582.540,00																												
9.06	PINTURA DE PERGOLA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	M2	292,40	\$ 89.119,00	\$ 26.058.396,00																												
9.07	PINTURA DE ESTRUCTURA DE PORTICOS ENTRE 3 Y 8M DE ALTURA EN MADERA, COLOR CAFÉ BARNIZ	ML	225,00	\$ 681.152,00	\$ 153.259.200,00																												
<b>SUBTOTAL DE REPARACIÓN DE CARPINTERIA EN MADERA</b>					<b>\$ 279.300.719,00</b>																												
<b>10.00 CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA</b>																																	
10.01	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	453,58	\$ 13.392,00	\$ 6.074.343,00																												
10.02	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO)	M3	453,58	\$ 334.953,00	\$ 151.927.982,00																												
10.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUIN ECOLOGICO EN CONCRETO DE 40X40X8 CMS INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE RECEBO E=0.15 M, 0,02 M DE TIERRA Y GRAMA	M2	453,58	\$ 132.893,00	\$ 60.277.607,00																												
<b>SUBTOTAL DE CAMBIO DE ESPEJO DE AGUA POR JARDINERIA</b>					<b>\$ 218.279.932,00</b>																												
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 1.647.036.194,00</b>																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Administración</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">14,34%</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">236.184.990,22</td> </tr> <tr> <td>Imprevistos</td> <td style="text-align: center;">2,00%</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">32.940.723,88</td> </tr> <tr> <td>Utilidad</td> <td style="text-align: center;">5,00%</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">82.351.809,70</td> </tr> <tr> <td><b>SUBTOTAL AIU</b></td> <td style="text-align: center;"><b>21,34%</b></td> <td style="text-align: right;"><b>\$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>351.477.523,80</b></td> </tr> <tr> <td>IVA 19%</td> <td style="text-align: center;">19,00%</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">15.646.843,84</td> </tr> <tr> <td>PROVISIONES OBRA</td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">29.749,36</td> </tr> <tr> <td><b>VALOR TOTAL OBRA</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>\$</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.014.190.311,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						Administración	14,34%	\$	236.184.990,22	Imprevistos	2,00%	\$	32.940.723,88	Utilidad	5,00%	\$	82.351.809,70	<b>SUBTOTAL AIU</b>	<b>21,34%</b>	<b>\$</b>	<b>351.477.523,80</b>	IVA 19%	19,00%	\$	15.646.843,84	PROVISIONES OBRA		\$	29.749,36	<b>VALOR TOTAL OBRA</b>		<b>\$</b>	<b>2.014.190.311,00</b>
Administración	14,34%	\$	236.184.990,22																														
Imprevistos	2,00%	\$	32.940.723,88																														
Utilidad	5,00%	\$	82.351.809,70																														
<b>SUBTOTAL AIU</b>	<b>21,34%</b>	<b>\$</b>	<b>351.477.523,80</b>																														
IVA 19%	19,00%	\$	15.646.843,84																														
PROVISIONES OBRA		\$	29.749,36																														
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>		<b>\$</b>	<b>2.014.190.311,00</b>																														
<b>VALOR TOTAL MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META</b>					<b>\$ 2.014.190.311,00</b>																												
SON: DOS MIL CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS MCTE.																																	
 JOSE ANDRES BAQUERO VANEGAS DIRECTOR EJECUTIVO																																	
Proyecto oficina de contratación																																	