



**ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE
MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO
"ASOSUPRO"**

PROCESO: LP-040-2025

OBJETO: *"Mejoramiento vial mediante la construcción de pavimento rígido de la vía terciaria que comunica el cruce ruta central y la vereda la guarapera en el municipio del Retorno, departamento del Guaviare".*

SOBRE N°2

**CONSORCIO GUARAPERA
GELBER JOAN VANEGAS VARGAS
CC 1.006.782.510 de El Retorno**

*Dirección de correo
Correo electrónico
Ciudad*

*Carrera 33 N° 37-35 Centro
consorcioguarapera@gmail.com
San José del Guaviare*

ASOSUPRO 
OFICINA DE CONTRATACIÓN

30 DIC 2025

RECIBIDO



FORMULARIO 1

MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA EL CRUCE RUTA CENTRAL Y LA VEREDA LA GUARAPERA EN EL MUNICIPIO DEL RETORNO, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

13 MESES

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. EXCAVACIONES					
119	Excavación mecánica para cajas vías incluye cargue y retiro	M3	24.928,65	\$ 41.763,00	\$ 1.041.095.210,00
2. VIAS-BASES Y SUBBASES					
749	AFIRMADO EN RECEBO DE LA REGIÓN	M3	29.484,59	\$ 132.314,50	\$ 3.901.238.784,00
789	Estabilización de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro	M3	6.300,00	\$ 505.251,50	\$ 3.183.084.450,00
788	Base Granular Clase A*	M3	7.540,00	\$ 571.604,70	\$ 4.309.899.438,00
NUEVO	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, E=17CM	M2	27.200,00	\$ 303.755,52	\$ 8.262.150.144,00
3. OBRAS DE DRENAJE					
774	ALCANTARILLA DE 36" EN TUBO DE CONCRETO REFORZADO	ML	153,00	\$ 870.731,30	\$ 133.221.889,00
787	Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm	M2	8.400,00	\$ 163.355,49	\$ 1.372.186.116,00
4. SEÑALIZACIÓN					
792	Línea de demarcación vial continua, con pintura en frio, ancho 12cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	ML	16.800,00	\$ 7.479,89	\$ 125.662.152,00
791	Señal vertical de transito reglamentaria D=60 cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	UN	13,00	\$ 452.395,85	\$ 5.881.146,00
SUBTOTAL (I)					\$ 22.334.419.329,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FÍSICA					\$ 22.334.419.329,00
ADMINISTRACIÓN				14%	\$ 3.126.818.706,06
IMPREVISTOS				2%	\$ 446.688.386,58
UTILIDAD				6%	\$ 1.340.065.159,74
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA FÍSICA					\$ 27.247.991.581,38
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)					\$ 169.720.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					\$ 236.813.576,00
CARACTERIZACIÓN				4,2KM	\$ 5.717.208,00
TOTAL OBRA					\$ 27.660.242.365,38

GELBER JOAN VANEGAS VARGAS
RL - CONSORCIO GUARAPERA

MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA Terciaria que comunica el cruce Ruta Central y la Vereda La Guarapera en el Municipio del Retorno, Departamento del Guaviare



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PLAZO OFERTADO		13 MESES		OBSERVACIONES
						CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CUMPLE	
1. EXCAVACIONES										
119	Excavación mecánica para cajas vías incluye cargue y retiro	M3	24.928,65	\$ 41.763,02	\$ 1.041.095.423,00	1. EXCAVACIONES		\$ 1.041.095.210,00		
2. VIAS-BASES Y SUBBASES										
749	AFIRMADO EN RECEBO DE LA REGIÓN	M3	29.484,59	\$ 132.314,56	\$ 3.901.240.158,00	2. VIAS-BASES Y SUBBASES		\$ 19.656.374.486,00		
789	Estabilización de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro	M3	6.300,00	\$ 505.251,51	\$ 3.183.084.542,00	29.484,59	\$ 132.314,50	\$ 3.901.238.784,00		SIN OBSERVACION
788	Base Granular Clase A*	M3	7.540,00	\$ 571.604,71	\$ 4.309.899.548,00	6.300,00	\$ 505.251,50	\$ 3.183.084.450,00		SIN OBSERVACION
NUEVO	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, E=17CM	M2	27.200,00	\$ 303.755,52	\$ 8.262.150.238,00	7.540,00	\$ 571.604,70	\$ 4.309.899.438,00		SIN OBSERVACION
3. OBRAS DE DRENAJE										
774	ALCANTARILLA DE 36" EN TUBO DE CONCRETO REFORZADO	ML	153,00	\$ 870.731,31	\$ 133.221.890,00	3. OBRAS DE DRENAJE		\$ 1.505.408.005,00		
787	Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm	M2	8.400,00	\$ 163.355,49	\$ 1.372.186.132,00	153,00	\$ 870.731,30	\$ 133.221.889,00		SIN OBSERVACION
4. SEÑALIZACIÓN										
792	Línea de demarcación vial continua, con pintura en frío, ancho 12cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	ML	16.800,00	\$ 7.479,90	\$ 125.662.314,53	4. SEÑALIZACIÓN		\$ 131.543.298,00		
791	Señal vertical de tránsito reglamentaria D=60 cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	UN	13,00	\$ 452.395,86	\$ 5.881.146,00	16.800,00	\$ 7.479,89	\$ 125.662.152,00		SIN OBSERVACION
SUBTOTAL (I)						\$ 22.334.421.392,00	SUBTOTAL (I)		\$ 22.334.419.329,00	
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FÍSICA						\$ 22.334.421.392,00	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FÍSICA		\$ 22.334.419.329,00	
ADMINISTRACIÓN 14%						\$ 3.126.818.994,88	ADMINISTRACIÓN 14%		\$ 3.126.818.706,06	
IMPREVISTOS 2%						\$ 446.688.427,84	IMPREVISTOS 2%		\$ 446.688.386,58	
UTILIDAD 6%						\$ 1.340.065.283,52	UTILIDAD 6%		\$ 1.340.065.159,74	
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA FÍSICA						\$ 27.247.994.098,24	TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA FÍSICA		\$ 27.247.991.581,38	
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)						\$ 169.720.000,00	PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)		\$ 169.720.000,00	
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO						\$ 236.813.576,00	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO		\$ 236.813.576,00	
CARACTERIZACIÓN 4,2KM						\$ 5.717.208,00	CARACTERIZACIÓN		\$ 5.717.208,00	
TOTAL OBRA						\$ 27.660.244.882,24	TOTAL OFERTADO		\$ 27.660.242.365,38	
							CORRECIÓN ARITMETICA		\$ 27.660.242.365,00	
							CUMPLE			

Jairo Andrés Pinto Moreno
JAIRO ANDRÉS PINTO MORENO
 Evaluador