

PRESUPUESTO OFICIAL

MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA Terciaria que comunica el cruce Ruta Central y la Vereda La Guarapera en el Municipio del Retorno, Departamento del Guaviare



FORMULARIO 1: FORMULARIO PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

13 MESES

Nº	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1. EXCAVACIONES					\$ 1.041.095.423,00
119	Excavación mecánica para cajas vías incluye cargue y retiro	M3	24928,65	\$ 41.763,02	\$ 1.041.095.423,00
2. VIAS-BASES Y SUBBASES					\$ 19.656.374.486,00
749	AFIRMADO EN RECEBO DE LA REGIÓN	M3	29484,59	\$ 132.314,56	\$ 3.901.240.158,00
789	Estabilización de subrasante con material Crudo de Fuente de Oro	M3	6300,00	\$ 505.251,51	\$ 3.183.084.542,00
788	Base Granular Clase A*	M3	7540,00	\$ 571.604,71	\$ 4.309.899.548,00
NUEVO	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR-42, E=17CM	M2	27200,00	\$ 303.755,52	\$ 8.262.150.238,00
3. OBRAS DE DRENAJE					\$ 1.505.408.022,00
774	ALCANTARILLA DE 36" EN TUBO DE CONCRETO REFORZADO	ML	153,00	\$ 870.731,31	\$ 133.221.890,00
787	Cuneta revestida en concreto 3000 psi, e=10cm	M2	8400,00	\$ 163.355,49	\$ 1.372.186.132,00
4. SEÑALIZACIÓN					\$ 131.543.461,00
792	Línea de demarcación vial continua, con pintura en frio, ancho 12cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	ML	16800,00	\$ 7.479,90	\$ 125.662.314,53
791	Señal vertical de transito reglamentaria D=60 cm Según manual de señalización del INVIAS 2015	UN	13,00	\$ 452.395,86	\$ 5.881.146,00
SUBTOTAL (I)					\$ 22.334.421.392,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA FÍSICA					\$ 22.334.421.392,00
ADMINISTRACIÓN				14%	\$ 3.126.818.994,88
IMPREVISTOS				2%	\$ 446.688.427,84
UTILIDAD				6%	\$ 1.340.065.283,52
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS OBRA FÍSICA					\$ 27.247.994.098,24
PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)					\$ 169.720.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					\$ 236.813.576,00
CARACTERIZACIÓN				4,2KM	\$ 5.717.208,00
TOTAL OBRA					\$ 27.660.244.882,24


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Director Ejecutivo

Proyecto: oficina de contratación