

ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso



GOBIERNO DE COLOMBIA


PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920


info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

		MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARO A			CÓDIGO: CO-F-26	
		FORMATO			VERSION: 02	
		PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA			FECHA: MARZO DE 2025	
					PÁGINA: 1 DE 1	
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CANCHA SINTÉTICA Y EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARO A - META.						
FECHA DE ELABORACIÓN		13/08/2025				
ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
CAP 1, PRELIMINARES						27,243,300.00
1.1	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA					
1.2	COMUN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	m	160	\$ 93,233.00	\$	14,917,280.00
1.2	REPLANTEO GENERAL BÁSICO	m2	1425	\$ 5,416.00	\$	7,717,800.00
1.3	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS, INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	m2	281,543	\$ 5,600.00	\$	1,576,640.60
1.4	LIMPIEZA DE PISOS INCLUYE ACIDO MURIÁTICO E HIDROLAVADORA	m2	168,79	\$ 6,527.00	\$	1,101,692.33
1.5	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	m	130,0200	\$ 14,843.00	\$	1,929,886.6000
CAP 2 EXCAVACIONES Y CONCRETOS						83,419,446.33
2.1	SOLLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	m3	2,240	\$ 951,709.00	\$	2,131,709,196375
2.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	m3	87.9	\$ 96,183.00	\$	8,628,420.223
2.3	DEMOLICION MECANICA ANDENES, PLACAS SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	m3	2,466	\$ 547,085.00	\$	1,349,111.61
2.4	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	m2	207,661	\$ 5,516.00	\$	1,145,873.399
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MOC-10 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION	m3	10,383	\$ 1,608,801.00	\$	16,704,180,783
2.6	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	12,461	\$ 1,477,370.00	\$	18,452,579.57
2.7	ACERO DE REFUERZO FY#420 MPA (4200 KGF/CM2, 60,000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	kg	1350	\$ 11,611.00	\$	15,674,850.00
2.8	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	1.84	\$ 1,378,456.00	\$	2,536,359.04
2.9	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	m3	0,168	\$ 3,321,579.00	\$	558,025.27
2.10	BASE GRANULAR CLASE B NORVA R.VIAS, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR	m3	41,532	\$ 203,064.00	\$	8,433,654,048
2.11	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	m3	91,698	\$ 85,102.00	\$	7,803,683,196
CAP 3 OBRAS CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO						433,338,890.10
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO 2" GALV L=3M, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	u	902	\$ 112,181.00	\$	101,169,222
3.2	DESMONTE Y RETIRO DE GRAMA PLASTICA	m2	1021.1	\$ 7,273.00	\$	7,426,445,754
3.3	GRAMA SINTETICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO, SUMINISTRO E INSTALACION	m2	1021.1	\$ 172,542.00	\$	176,182,291,116
3.4	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	u	2	\$ 1,862,003.00	\$	3,724,006.00
3.5	ESMALTE MASTIL	m	174	\$ 17,955.00	\$	3,124,170.00
3.6	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSION, SUMINISTRO E INSTALACION, NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	m2	1925.6	\$ 67,426.00	\$	129,841,319,064
3.7	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	m2	281,543	\$ 25,812.00	\$	7,267,187,916
3.8	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN TUBO 2" GALVANIZADO LONGITUD=3 METROS, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	ML	41.0	\$ 112,161.00	\$	4,603,648,245
CAP 4 REDES ELECTRICAS E ILUMINACION						21,692,942.00
4.1	REFLECTOR LED 600W EXTERIORES AC85-265V SUMINISTRO E INSTALACION	u	8	\$ 1,528,726.00	\$	12,229,808.00
4.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	m	148	\$ 39,963.00	\$	5,914,524.00
4.3	CAJA DE INSPECCION TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	u	1	\$ 832,703.00	\$	832,703.00
4.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACION	u	3	\$ 246,460.00	\$	745,380.00
4.5	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS, INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACION	u	1	\$ 779,291.00	\$	779,291.00
4.6	PANEL LED 60X60 W	u	7	\$ 198,746.00	\$	1,391,236.00
CAP 5, ESTRUCTURA METALICA						24,825,935.52
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA PERFIL TRAPEZOIDAL COLOR, NO INCLUYE ESTRUCTURA	m2	110,16	\$ 131,852.00	\$	14,524,816,32
5.2	PERFIL CUADR. NEGRO 100X100X4 MM ASTM A-500	m	18	\$ 189,950.00	\$	3,419,100.00
5.3	CORREA PERFIL RECTAN PHR NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 14	m	201.6	\$ 34,137.00	\$	6,892,019.20

CAP. BARRIOS						130,208,290.21
6.1	COLUMNA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	2.835	\$ 2,094,384.00	\$	5,937,578.64
6.2	VIGA AEREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0.852	\$ 1,935,236.00	\$	1,648,821.072
6.3	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 M(MORTERO TIPO S 1:3)	m2	50.25	\$ 80,137.00	\$	4,026,884.25
6.4	PAQUETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	m2	238.502	\$ 53,330.00	\$	12,719,311.66
6.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.60 X 0.60 X 0.60 M EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOILETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	u	1.00	\$ 832,306.00	\$	832,306.00
6.6	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3.00	\$ 122,458.00	\$	367,374.00
6.7	SALIDA SANITARIA DUCHA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	2.00	\$ 98,104.00	\$	192,208.00
6.8	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	u	5.00	\$ 94,206.00	\$	471,030.00
6.9	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	3.00	\$ 116,859.00	\$	349,977.00
6.10	CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRVAL	u	2.00	\$ 219,170.00	\$	438,340.00
6.11	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	u	3.00	\$ 761,030.00	\$	2,283,090.00
6.12	SIFON 180° PVC 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	4.00	\$ 14,281.00	\$	57,124.00
6.13	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	u	2.00	\$ 588,434.00	\$	1,136,868.00
6.14	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTRANDALICA	u	1.00	\$ 1,257,292.00	\$	1,257,292.00
6.15	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 18, LD=0.30 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	m	5.00	\$ 88,424.00	\$	442,120.00
6.16	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 3" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	8.00	\$ 24,079.00	\$	192,632.00
6.17	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	1.00	\$ 1,659,075.00	\$	1,659,075.00
6.18	TUBERÍA CPVC 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	54	\$ 200,628.00	\$	10,833,912.00
6.19	PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL DESDE PISO FROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	u	10.00	\$ 74,589.00	\$	745,890.00
6.20	TUBERÍA PVCL 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	80	\$ 51,188.00	\$	4,095,120.00
6.21	TUBERÍA CPVC 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	30.00	\$ 92,113.00	\$	2,763,390.00
6.22	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTRANDALICA T CORONA	u	3.00	\$ 1,239,736.00	\$	3,719,208.00
6.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	m2	1.44	\$ 438,848.00	\$	631,941.12
6.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	m2	5	\$ 1,076,821.00	\$	5,383,105.00
6.25	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m2	2.42	\$ 121,810.00	\$	294,296.20
6.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA EN GUAMARO U ZAPAN INCLUYE BARNIZ	m	19.571	\$ 25,849.00	\$	505,890,779
6.27	ENCHAPE EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	m2	24.54	\$ 103,254.00	\$	2,533,853.16
6.28	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	m2	13.903	\$ 103,254.00	\$	1,435,540.362
6.29	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	41.481	\$ 1,213,779.00	\$	50,348,221.87
6.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO RASO 8 MM. INCLUYE PINTURA	m2	13.903	\$ 112,674.35345	\$	1,566,511,53604318
6.31	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	m2	189.3	\$ 20,433.00	\$	3,867,966.90
6.32	TALA DE ARBOLES	UND	3.00	\$ 836,107.00	\$	2,508,321.00
6.33	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	m3	0.875	\$ 2,850,794.00	\$	2,494,444.75
6.34	BASE GRANULAR TRITURADO DE 1 1/2". SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	m3	3.640	\$ 413,578.00	\$	1,505,423.920
6.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO	u	1.000	\$ 452,222.00	\$	452,222.000
COSTO TOTAL (INCLUIDO APU)						\$ 720,927,894.155000
AJUSTADO AL PESO						\$ 720,927,894.16

ELABORO


CARLOS ALBERTO PARRADO LOPEZ
APOYO PROFESIONAL

Vs. So.


RIG. LAURA VALENTINA OLARTE BETANCOURT
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nota 1: como fundamento presupuestal se tuvo en cuenta: precios de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META (AIM), señalados en la resolución No. 100-37 - 021 de 2025
Nota 2: para el calculo del presente APU, se tuvo en cuenta la funcion redondear a dos cifras significativas en la multiplicacion de cantidad x precio unitario.
Nota 3: se realiza cootizacion para precios de items no existentes dentro de la resolución expedida por AIM.



PRESUPUESTO OFICIAL

CÓDIGO: IN-F-05

VERSIÓN: 02

FECHA: FEBRERO DE 2020

PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CANCHA SINTÉTICA Y EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA – META.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CAP 1, PRELIMINARES	\$ 27.243.300,00
2	CAP 2 EXCAVACIONES Y CONCRETOS	\$ 83.418.446,33
3	CAP 3 OBRAS CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO	\$ 433.338.890,10
4	CAP 4, REDES ELECTRICAS E ILUMINACION	\$ 21.892.942,00
5	CAP 5, ESTRUCTURA METALICA	\$ 24.825.935,52
6	CAP 6, BAÑOS	\$ 130.208.290,21
COSTO TOTAL OBRA		\$ 720.927.804,16
PGIO (PMA + SG-SST)		\$ 23.048.637,25
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$ 743.976.441,41

ORIGINAL FIRMADO

LAURA VALENTINA OLARTE BETANCOURT
Secretaria de Infraestructura



PRESUPUESTO OFICIAL

CÓDIGO: IN-F-05
VERSIÓN: 02
FECHA: FEBRERO DE 2020
PÁGINA: 1 DE 1

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA CANCHA SINTÉTICA Y EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO EL PALMAR, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA – META.

FECHA DE ELABORACIÓN 13/08/2025

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	CAP 1, PRELIMINARES	\$ 27,243,300.00
2	CAP 2 EXCAVACIONES Y CONCRETOS	\$ 83,418,446.33
3	CAP 3 OBRAS CANCHA SINTETICA Y CERRAMIENTO	\$ 433,338,890.10
4	CAP 4, REDES ELECTRICAS E ILUMINACION	\$ 21,892,942.00
5	CAP 5, ESTRUCTURA METALICA	\$ 24,825,935.52
6	CAP 6, BAÑOS	\$ 130,208,290.21
	COSTO TOTAL OBRA	\$ 720,927,804.16
	PGIO (PMA + SG-SST)	\$ 23,048,637.25
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	\$ 743,976,441.41

JEFFERSON GABRIEL CORTES PINEROS
Secretario de Infraestructura (E)