


**ALCALDÍA DE ACACIAS**  
**PRESUPUESTO DEL PROYECTO**

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO BPPIM 2024500060057, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META".**

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. F.I (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
<b>1. CANCHA SINTETICA BARRIO BRISAS DEL PLAYON</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 215.498,00	\$ 215.498,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	<b>MALLA DE PROTECCION</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$146.157.835,00</b>
<b>2. CANCHA SINTETICA BARRIO CIMARRON</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.02	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	<b>MALLA DE PROTECCION</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$142.403.010,00</b>
<b>3. CANCHA SINTETICA BARRIO PANORAMA</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
3.00	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA</b>				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	<b>MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS</b>				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERIA DE CANCHA DE FUTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTETICO ESTRUCTURA METALICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	<b>GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN</b>				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	<b>MALLA DE PROTECCION</b>				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSION. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$146.294.648,00</b>
<b>4. CANCHA SINTETICA BARRIO LA TIZA</b>					
1.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	<b>CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA</b>				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00

**ACACIAS**  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO BPPIM 2024500060057, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META".**

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. FJ (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERÍA DE CANCHA DE FÚTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTÉTICO ESTRUCTURA METÁLICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$146.294.648,00</b>
<b>5. CANCHA SINTETICA BARRIO EL TREBOL II</b>					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERÍA DE CANCHA DE FÚTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTÉTICO ESTRUCTURA METÁLICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$146.294.648,00</b>
<b>6. CANCHA SINTETICA BARRIO SANTA ISABEL</b>					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	407,07	\$ 9.560,12	\$ 3.891.638,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	8,00	\$ 341.280,55	\$ 2.730.244,00
1.03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	96,40	\$ 6.836,49	\$ 659.038,00
1.04	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	97,70	\$ 81.293,53	\$ 7.942.378,00
1.05	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	20,94	\$ 228.146,77	\$ 4.777.393,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	97,70	\$ 88.796,64	\$ 8.675.432,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	\$ 697.695,47	\$ 5.581.564,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERÍA DE CANCHA DE FÚTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTÉTICO ESTRUCTURA METÁLICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
4.03	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L), TAPAS, <, PL	M2	200,80	\$ 13.906,04	\$ 2.792.333,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	488,48	\$ 123.612,48	\$ 60.382.224,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	964,25	\$ 48.384,32	\$ 46.654.581,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$146.294.648,00</b>
<b>7. CANCHA SINTETICA COLISEO LAS FERIAS</b>					
1.00	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	DESMONTE DE PISO EN GRAMA O CESPED SINTETICO. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	630,00	\$ 9.560,12	\$ 6.022.876,00
1.02	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	\$ 341.280,55	\$ 2.047.683,00
1.03	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2,00 M INCLUYE CARGUE	M3	126,00	\$ 81.293,53	\$ 10.242.985,00
1.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBANTES	VJ	27,00	\$ 228.146,77	\$ 6.159.963,00
2.00	CAPA DE BASE PARA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA				
2.01	MATERIAL GRANULAR DRENANTE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	126,00	\$ 88.796,64	\$ 11.188.377,00
3.00	SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA CANCHA				
3.01	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	\$ 697.695,47	\$ 4.186.173,00
4.00	MANTENIMIENTO Y PINTURA ELEMENTOS METÁLICOS				
4.01	JUEGO MALLA (PAR) INMUNIZADA DE NYLON N.5 HUECO 4"X4" PARA PORTERÍA DE CANCHA DE FÚTBOL 5	JGO	1,00	\$ 352.310,64	\$ 352.311,00
4.02	ESMALTE SINTÉTICO ESTRUCTURA METÁLICA MARCOS Y TABLEROS DEPORTIVOS	UN	2,00	\$ 550.185,75	\$ 1.100.372,00
5.00	GRAMA SINTÉTICA SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN				
5.01	GRAMA SINTÉTICA PAISAJISTA 30MM TRAFICO PESADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	630,00	\$ 123.612,48	\$ 77.875.862,00
5.02	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
6.00	MALLA DE PROTECCIÓN				
6.01	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	1.181,99	\$ 48.384,32	\$ 57.189.782,00

**ACACIAS**  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO BPPIM 2024500060057, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META".**

ÍTEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO INC. F.I (ZONA 1), (2)	TOTAL (3)
<b>TOTAL</b>					<b>\$177.121.524,00</b>
<b>8. CANCHA CONCRETO VILLA AURORA 2</b>					
7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	453,69	\$ 3.689,14	\$ 1.673.733,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	292,09	\$ 81.568,22	\$ 23.825.425,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	453,69	\$ 72.925,16	\$ 33.085.562,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	453,69	\$ 6.836,49	\$ 3.101.661,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$82.552.057,00</b>
<b>9. CANCHA CONCRETO SANTA ISABEL</b>					
7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$107.258.078,00</b>
<b>10. CANCHA CONCRETO ALTOS DE COVICOM</b>					
7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	523,53	\$ 3.689,14	\$ 1.931.375,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	523,53	\$ 81.568,22	\$ 42.703.410,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	523,53	\$ 72.925,16	\$ 38.178.509,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	523,53	\$ 6.836,49	\$ 3.579.108,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$107.258.078,00</b>
<b>11: CANCHA CONCRETO EL RETORNO</b>					
7.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				
7.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	511,19	\$ 3.689,14	\$ 1.885.851,00
7.02	DESTRONCADO Y PULIDA DE CONCRETO	M2	511,19	\$ 81.568,22	\$ 41.696.858,00
7.03	SERVICIO DE RECUBRIMIENTO SINTETICO T. PLEXIPAVE SYSTEM	M2	511,19	\$ 72.925,16	\$ 37.278.613,00
7.04	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	1,00	\$ 15.779.817,71	\$ 15.779.818,00
7.05	DEMARCAACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (SIN RELLE)	GLB	1,00	\$ 755.140,38	\$ 755.140,00
7.06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	\$ 697.695,47	\$ 2.790.782,00
7.07	DESMONTE DE CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	2,00	\$ 87.406,80	\$ 174.814,00
7.08	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	511,19	\$ 6.836,49	\$ 3.494.745,00
7.09	DESMONTE DE LUMINARIA ALUMBRADO PÚBLICO EN POSTE DE 8 MTS. INCLUYE RETIRO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	4,00	\$ 341.280,55	\$ 1.365.122,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$105.221.743,00</b>
<b>(4). COSTO DIRECTO OBRA CIVIL</b>					<b>\$1.453.150.917,00</b>
<b>(5) OTROS COSTOS</b>	<b>PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)</b>				<b>\$0,00</b>
	<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)</b>				<b>\$0,00</b>
	<b>PLAN DE MANEJO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)</b>				<b>\$0,00</b>
<b>(6) COSTO DIRECTO OBRA CIVIL + OTROS COSTOS</b>					<b>\$1.453.150.917,00</b>
<b>(7) A.I.U</b>	<b>ADMINISTRACIÓN*</b>			<b>15,83%</b>	<b>\$ 292.438.665,07</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>			<b>2%</b>	<b>\$28.063.019,34</b>
	<b>UTILIDAD</b>			<b>5%</b>	<b>\$72.657.545,85</b>

**ACACIAS**  
PRESUPUESTO DEL PROYECTO

**OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE ACACIAS META Y LA ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO – ASOSUPRO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CODIGO BPPIM 2024500060057, DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, META".**

ITEM	ACTIVIDADES	U.M.	CANTIDAD (1)	VALOR UNITARIO. INC. F.I (ZONA 1). (2)	TOTAL (3)
	<b>IVA SOBRE LA UTILIDAD*</b>				<b>\$13.804.933,71</b>
	<b>(8). VALOR TOTAL OBRA CIVIL. INCLUYENDO A.I.U</b>				<b>\$1.861.115.079,97</b>
	<b>(9). INTERVENTORIA</b>				<b>\$ 132.660.781,00</b>
	<b>(10). APOYO A LA SUPERVISION</b>				<b>\$48.000.000,00</b>
	<b>(11). VALOR TOTAL PROYECTO.</b>				<b>\$2.041.775.860,97</b>


**NOTAS:**

1. El Valor de la casilla (3) es el producto entre la casilla (1) y la casilla (2).
2. El valor de la casilla (4) es la sumatoria de todos los Valores de la casilla (3).
3. La casilla (4) corresponde al total de la obra civil mediante costos directos sin incluir A.I.U.
4. Los precios del presente presupuesto de la casilla (2), están tomados de la Resolución No. 022 del 08 de Abril de 2025 de la Alcaldía Municipal de Acacias, "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE PRECIOS DIRECTOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS-META PARA EL AÑO 2025, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."
4. Los precios que no aparecen dentro de las bases anteriores son soportados por cotizaciones.
5. Para el valor de la casilla (2), como soporte, se anexa el Análisis de Precios Unitarios (APUS) de cada ítem, donde se evidencia los CARGOS INDIRECTOS aplicables de trabajo y que se derivan de las erogaciones por materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta e instalación de equipo en general para realizar la actividad. Incluyendose el Factor Zona 1 (1.05) para el municipio de Acacias Meta-
6. La casilla (5) se podrá modificar incluyendo los demás costos particulares del proyecto.
7. El valor de la casilla (6), es la sumatoria de la casillas (4)+(5).
8. El valor de la casilla (8), es la sumatoria de las casillas (6)+(7).
9. El valor de la casilla (11), es la sumatoria de las casillas (8)+(9)+(10).
10. El secretario de infraestructura, revisó, aprobó y viabilizó el presupuesto y sus soportes.

\* El porcentaje de Administración corresponde al desglose particular elaborado de acuerdo con el formato Anexo GINF - F - 67 Desglose Administración Obra V2  
 \*\* El Costo total de la Interventoria corresponde al Análisis elaborado de acuerdo con el formato Anexo GINF - F - 41 Análisis de Costos de Interventoría V9

El presente presupuesto se firma el día 01 de agosto de 2025,

  
 Firmado digitalmente por  
 Ivan Mauricio Rojas  
 Novoa  
 \_\_\_\_\_  
 Revisó y Aprobó  
 ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA  
 Secretario de Infraestructura

  
 Elaboró  
 ARQ. JULIAM CARDENAS DONCEL  
 Profesional de apoyo a la supervision  
 \_\_\_\_\_

Sede Principal Calle 14 No. 21-32 - Barrio Cooperativo. Línea PBX: 3203509652. Línea Gratuita: 018000112996. Correo Electrónico: [contactenos@acacias.gov.co](mailto:contactenos@acacias.gov.co) Código postal: 507001. Página Web: [www.acacias.gov.co](http://www.acacias.gov.co).

1080  
 PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA  
 PRESUPUESTO DEL PROYECTO  
 GINF - F - 35 V11  
 23/04/2025