

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

REMEDIACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE CALAMAR, GUAVIARE



ASOSUPRO
Asociación Supradepartamental de Alcaldes para el Progreso

FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

13 MESES

ITEM	ITEM APU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALCALDIA CALAMAR	GOBERNACION
1		PRELIMINAR	M2			\$ 319.197.651,28		\$ 319.197.651,28
1.01	29	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA	M2	10.754,35	\$ 28.582,91	\$ 307.390.618,16		\$ 307.390.618,16
1.02	69	CAMPAMENTO DE 18M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UN	2,00	\$ 5.903.516,56	\$ 11.807.033,12		\$ 11.807.033,12
2		CERRAMIENTO EN TELA VERDE	ML			\$ 19.982.343,68		\$ 19.982.343,68
2.01	73	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10 M. ESTRUCTURA MADERA COMÚN.	ML	416,00	\$ 48.034,48	\$ 19.982.343,68		\$ 19.982.343,68
3		DESCAPOTE	M2			\$ 252.136.831,35		\$ 252.136.831,35
3.01	1111	DESMONTE, DESCAPOTE Y LIMPIEZA DEL TERRENO, INCLUYE DESENRAICE, RETIRO DE TACONES, DE MALEZA, DE ARBUSTOS DE DIÁMETRO MENOR O IGUAL A 0.2M Y ALTURA MENOR O IGUAL A 1M, RETIRO DE TIERRA NEGRA HASTA 0.2M CARGUE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRENTE	M2	5299,17	\$ 26.935,82	\$ 142.737.489,27		\$ 142.737.489,27
3.02	1126	PODA DE ÁRBOL TIPO MESA, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL (ALTURA ENTRE 10-15M Y COPA ANCHO ENTRE 8 Y 15M)	UN	28,00	\$ 3.907.119,36	\$ 109.399.342,08		\$ 109.399.342,08
4		DEMOLICIÓN	M3			\$ 329.879.805,04		\$ 329.879.805,04
4.01	55	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	115,88	\$ 570.219,99	\$ 66.077.092,44		\$ 66.077.092,44
4.02	NUEVO	DEMOLICION MANUAL PLACA DE PISO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	2421,55	\$ 108.939,61	\$ 263.802.712,60		\$ 263.802.712,60
5		DESMONTE	UND			\$ 2.537.960,62		\$ 2.537.960,62
5.01	NUEVO	DESMONTE Y RETIRO DE MOBILIARIO	UN	10,00	\$ 175.757,21	\$ 1.757.572,10		\$ 1.757.572,10
5.02	74	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	14,17	\$ 55.073,29	\$ 780.388,52		\$ 780.388,52
6		EXCAVACIONES	M3			\$ 99.694.386,98		\$ 99.694.386,98
6.01	110	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA DURA H= 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M3	602,78	\$ 165.391,00	\$ 99.694.386,98		\$ 99.694.386,98
7		RELLENO Y MEJORAMIENTO DE BASE	M3			\$ 234.917.321,05		\$ 234.917.321,05
7.01	751	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO, INCLUYE EXPLOTE Y CARGUE	M3	279,02	\$ 171.353,98	\$ 47.811.187,50		\$ 47.811.187,50
7.02	788	BASE GRANULAR CLASE A*	M3	50,07	\$ 623.365,60	\$ 31.211.915,59		\$ 31.211.915,59
7.03	749	AFIRMADO EN RECEBO DE LA REGIÓN	M3	1132,59	\$ 137.644,00	\$ 155.894.217,96		\$ 155.894.217,96
8		MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO	M2			\$ 3.997.792,10		\$ 3.997.792,10
8.01	138	BASE CONCRETO POBRE (2000 PSI) 5CM	M2	50,50	\$ 79.164,20	\$ 3.997.792,10		\$ 3.997.792,10
9		ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA CIMENTACION	ML			\$ 17.575.803,65		\$ 17.575.803,65
9.01	136	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 30*30CM CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 6 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 12CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	41,85	\$ 353.757,77	\$ 14.804.762,67		\$ 14.804.762,67
9.02	133	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 20*25CM CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES 3/8" A 15CM C/U SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	ML	10,60	\$ 261.418,96	\$ 2.771.040,98		\$ 2.771.040,98
10		ESTRUCTURA EN CONCRETO PARA CIMENTACION	M3			\$ 3.324.569,43		\$ 3.324.569,43
10.01	129	ZAPATA EN CONCRETO 24.1 MPa (3500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	2,70	\$ 1.231.322,01	\$ 3.324.569,43		\$ 3.324.569,43
11		ELEMENTOS EN CONCRETO	M2			\$ 423.671.346,28		\$ 423.671.346,28
11.01	205	MURO EN CONCRETO 3.000 PSI PARA GRADAS E=20CM	M3	7,37	\$ 2.036.081,13	\$ 15.005.917,93		\$ 15.005.917,93

11.02	NUEVO	MESA PARA PING PONG EN CONCRETO REFORZADO	UN	2,00	\$ 4.985.968,83	\$ 9.971.937,66	\$ 9.971.937,66
11.03	NUEVO	MESA PARA AJEDREZ Y SILLA EN CONCRETO REFORZADO	UN	2,00	\$ 4.469.325,57	\$ 8.938.651,14	\$ 8.938.651,14
11.04	NUEVO	ESCALERA MACIZA UN TRAMO HUELLA 35*100CM Y RAMPLA E=10CM, D=1/2" CADA 20CM EN AMBOS SENTIDOS	M3	0,61	\$ 2.302.014,09	\$ 1.404.228,59	\$ 1.404.228,59
11.05	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X50CM SIN ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	297,62	\$ 899.500,44	\$ 267.709.320,95	\$ 267.709.320,95
11.06	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X50CM CON ESPALDAR, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	6,00	\$ 1.229.162,01	\$ 7.374.972,06	\$ 7.374.972,06
11.07	NUEVO	BANCA EN CONCRETO CON DISEÑO 50X100CM, ESMALTADA CON MINERAL, CONCRETO 3000 PSI	ML	93,50	\$ 1.211.404,47	\$ 113.266.317,95	\$ 113.266.317,95
12		ESTRUCTURA PARQUE INFANTIL	ML			\$ 90.681.984,21	\$ 90.681.984,21
12.01	NUEVO	PARQUE INFANTIL DE 1 - 5 AÑOS TIPO SAFARI SF008, INC ESCALERA, RESBALADERO Y AREA INTERNA PARA JUEGOS DE NIÑOS TUBERIA EN ACERO GALVANIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE.	UN	1,00	\$ 68.327.371,62	\$ 68.327.371,62	\$ 68.327.371,62
12.02	NUEVO	PISO MODULAR GRAMA TAPETE SINTETICO PARA INTEMPERIE, APROPIADO PARA ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES DE PARQUE INFANTIL.	M2	113,00	\$ 197.828,43	\$ 22.354.612,59	\$ 22.354.612,59
13		ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO	ML			\$ 463.386.211,38	\$ 463.386.211,38
13.01	NUEVO	PEDESTALES DE 25X25CM, CONCRETO 3000 PSI 8D=5/8" FLEJES 3/8 A 20CM C/U, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	252,90	\$ 526.379,96	\$ 133.121.491,88	\$ 133.121.491,88
13.02	1078	SARDINEL FUNDIDO IN-SITU, 3000 PSI, H=0.75M B=0.2X B=0.15M	ML	2100,60	\$ 144.460,18	\$ 303.453.054,11	\$ 303.453.054,11
13.03	206	COLUMNAS SECCIÓN 20*20, CONCRETO 3000 PSI INCLUYE REFUERZO 4 D 1/2" + FLEJES DE 3/8" CADA 15CM	ML	12,20	\$ 215.791,56	\$ 2.632.657,03	\$ 2.632.657,03
13.04	147	PEDESTALES DE 50X50CM, CONCRETO 3000 PSI 8D=5/8" FLEJES 3/8 A 20CM C/U, INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE	ML	6,00	\$ 817.650,84	\$ 4.905.905,04	\$ 4.905.905,04
13.05	558	POSTE CONCRETO EXTRA REFORZADO 12M 750KG	UN	4,00	\$ 4.818.275,83	\$ 19.273.103,32	\$ 19.273.103,32
14		PLACA BASE	M2			\$ 1.224.003.028,40	\$ 1.224.003.028,40
14.01	472	PLACA BASE CONCRETO 3000 PSI, 15CM	M2	102,36	\$ 198.498,55	\$ 20.318.311,58	\$ 20.318.311,58
14.02	NUEVO	PLACA BASE CONCRETO , 12CM ESTAMPADO, INC MOLDE ESTAMPADO, COLOR Y SELLANTE DE CONCRETO.3500 PSI	M2	5662,97	\$ 212.553,61	\$ 1.203.684.716,82	\$ 1.203.684.716,82
15		REFUERZO PARA PLACAS EN CONCRETO	M2			\$ 104.811.607,87	\$ 104.811.607,87
15.01	199	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	5662,97	\$ 18.508,24	\$ 104.811.607,87	\$ 104.811.607,87
16		ACERO DE REFUERZO	KG			\$ 17.631.735,21	\$ 17.631.735,21
16.01	233	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	1491,52	\$ 11.821,32	\$ 17.631.735,21	\$ 17.631.735,21
17		INSTALACIONES ELECTRICAS	UND			\$ 707.826.371,49	\$ 707.826.371,49
17.01	531	MALLA A TIERRA	UN	2,00	\$ 3.997.015,68	\$ 7.994.031,36	\$ 7.994.031,36
17.02	485	TABLERO BIFÁSICO 12 CIRCUITOS	UN	2,00	\$ 1.714.870,80	\$ 3.429.741,60	\$ 3.429.741,60
17.03	NUEVO	REFLECTOR TIPO LED 50W IP65	UN	5,00	\$ 570.931,29	\$ 2.854.656,45	\$ 2.854.656,45
17.04	513	SALIDAS + TOMAS DE 220 V, TUBO PVC	UN	3,00	\$ 168.093,78	\$ 504.281,34	\$ 504.281,34
17.05	566	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 25KVA 13,2KV/0,24/0,120 KV	UN	1,00	\$ 14.169.518,46	\$ 14.169.518,46	\$ 14.169.518,46
17.06	543	ESTRUCTURA 710 IPSE	UN	1,00	\$ 4.885.955,34	\$ 4.885.955,34	\$ 4.885.955,34
17.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA CABLE 4 NO 4 LSZH	ML	40,00	\$ 162.574,12	\$ 6.502.964,84	\$ 6.502.964,84
17.08	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIFASICO	UN	1,00	\$ 975.931,29	\$ 975.931,29	\$ 975.931,29

17.09	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 90A, 3 SALIDAS CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30A, Y UN ESPACIO DE RESERVA	UN	1,00	\$ 7.160.637,90	\$ 7.160.637,90	\$ 7.160.637,90	
17.10	611	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO PVC 2 M X 2"	UN	24,00	\$ 120.665,25	\$ 2.895.966,00	\$ 2.895.966,00	
17.11	593	SALIDAS + TOMAS 110 V TUBO PVC 3/4"	UN	20,00	\$ 327.554,97	\$ 6.551.099,40	\$ 6.551.099,40	
17.12	595	SALIDA SENCILLA + INTERRUPTOR, TUBO PVC 3/4"	UN	1,00	\$ 393.898,32	\$ 393.898,32	\$ 393.898,32	
17.13	NUEVO	SALIDA DE ILUMINACION 1F+N+T TUBO EMT F 3/4 CABLE DE COBRE AWG	UN	2,00	\$ 375.435,50	\$ 750.871,00	\$ 750.871,00	
17.14	NUEVO	ACOMETIDA DE CIRCUITO RAMAL EN CABLE AISLADO N° 2-0 AWG ALUMINIO SERIE 8000 HFFR + CABLE DE COBRE DESNUDO N°6	ML	290,00	\$ 165.000,09	\$ 47.850.026,10	\$ 47.850.026,10	
17.15	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE 2F NO 12 + 1T NO 12 CU THW	ML	3400,00	\$ 41.019,02	\$ 139.464.668,00	\$ 139.464.668,00	
17.16	622	TUBERIA EMT CONDUIT 1"	UN	200,00	\$ 192.217,29	\$ 38.443.458,00	\$ 38.443.458,00	
17.17	NUEVO	CINTA LED PARA RETROILUMINACION	ML	963,42	\$ 89.420,09	\$ 86.149.103,11	\$ 86.149.103,11	
17.18	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT 2W 120V 3000-4000K	UN	120,00	\$ 309.146,49	\$ 37.097.578,80	\$ 37.097.578,80	
17.19	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA SPOT DIRECCIONABLE 10W 120V 3000-4000K	UN	20,00	\$ 406.276,49	\$ 8.125.529,80	\$ 8.125.529,80	
17.20	583	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE SEGUN NORMA CS276	UN	2,00	\$ 4.609.090,37	\$ 9.218.180,74	\$ 9.218.180,74	
17.21	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 60W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	14,00	\$ 1.972.370,21	\$ 27.613.182,94	\$ 27.613.182,94	
17.22	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR DE 200W IP65 6500k. TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	10,00	\$ 2.279.370,21	\$ 22.793.702,10	\$ 22.793.702,10	
17.23	NUEVO	TUBERIA CONDUIT 3/4"	UN	780,00	\$ 25.449,78	\$ 19.850.828,40	\$ 19.850.828,40	
17.24	53	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION SEGUN NORMA CS274	UN	12,00	\$ 1.262.088,89	\$ 15.145.066,68	\$ 15.145.066,68	
17.25	538	ESTRUCTURA 515 IPSE	UN	3,00	\$ 3.025.250,04	\$ 9.075.750,12	\$ 9.075.750,12	
17.26	536	ESTRUCTURA 512 IPSE	UN	1,00	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	\$ 2.156.486,31	
17.27	548	CONDUCTORES ACSR N° 2 AWG	KM	0,98	\$ 8.975.256,80	\$ 8.831.652,69	\$ 8.831.652,69	
17.28	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 40W TIPO LED, INCLUYE POSTE METALICO	UN	110,00	\$ 1.608.560,04	\$ 176.941.604,40	\$ 176.941.604,40	
18		INSTALACIONES HIDRAULICAS	ML			\$ 6.906.948,85	\$ 790.800,68	\$ 6.116.148,17
18.01	431	LLAVE MANGUERA CROMADA	UN	9,00	\$ 97.037,00	\$ 873.333,00	\$ 873.333,00	
18.02	428	REGISTRO 1/2"	UN	6,00	\$ 71.294,18	\$ 427.765,08	\$ 427.765,08	
18.03	419	RED DE SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	125,00	\$ 31.059,82	\$ 3.882.477,50	\$ 3.882.477,50	
18.04	437	PUNTO DE AGUA FRÍA LLAVE MANGUERA	UN	9,00	\$ 89.566,41	\$ 806.097,69	\$ 806.097,69	
18.05	NUEVO	TEE PVC DIÁMETRO 1/2"	UN	47,00	\$ 11.792,34	\$ 554.239,98	\$ 554.239,98	
18.06	453	CODO 90° PVC DIÁMETRO 1/2"	UN	40,00	\$ 9.075,89	\$ 363.035,60	\$ 363.035,60	
19		MAMPOSTERIA				\$ 12.192.905,26	\$ 12.192.905,26	
19.01	370	MURO EN BLOQUE NO 4	M2	70,92	\$ 87.408,41	\$ 6.199.004,44	\$ 6.199.004,44	
19.02	859	PAÑETE LISO MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:3	M2	70,92	\$ 71.509,52	\$ 5.071.455,16	\$ 5.071.455,16	
19.03	999	ESTUCO	M2	33,12	\$ 27.851,62	\$ 922.445,65	\$ 922.445,65	
20		PINTURA	M2			\$ 24.312.243,70	\$ 24.312.243,70	
20.01	1011	ESMALTE SINTETICO PARA CORREAS EN LAMINA	ML	1077,68	\$ 19.048,70	\$ 20.528.403,02	\$ 20.528.403,02	
20.02	1036	PINTURA VINILO EXTERIOR TIPO CORAZA O SIMILAR SOBRE MUROS 3 MANOS	M2	104,05	\$ 36.365,60	\$ 3.783.840,68	\$ 3.783.840,68	
21		OBRAS DE ARTE Y OTROS	M2			\$ 267.177.907,81	\$ 267.177.907,81	


21.01	NUEVO	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LA ESTATUA EXISTENTE CORAZON DE JESUS.	UN	1,00	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64	\$ 697.437,64		
21.02	NUEVO	PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL DE 40X60CM SOBRE PEDESTAL, INC ILUMINACION.	UN	3,00	\$ 2.516.222,09	\$ 7.548.666,27	\$ 7.548.666,27		
21.03	NUEVO	ESTATUA ARTISTICO ETNIA INDIGENA SOBRE PEDESTAL, INC ILUMINACION.	UN	1,00	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07	\$ 182.939.009,07		
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO ARBOL CON GUACAMAYA, LORO Y MICO	UN	1,00	\$ 26.559.009,07	\$ 26.559.009,07	\$ 26.559.009,07		
21.05	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO DE AVION	UN	1,00	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07	\$ 12.759.009,07		
21.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MONUMENTO ARTISTICO JAGUAR	UN	1,00	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07	\$ 12.359.009,07		
21.07	NUEVO	MONUMENTO PERRO DE AGUA	UN	1,00	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07	\$ 12.659.009,07		
21.08	NUEVO	ORMATIVOS EN MADERA PLÁSTICA DE DOBLE APOYO DE 14X14 CM Y AVISOS DE 1,30 X 70 CM, INCLUYE ESTAMPADO EN PINTURA ALTA RESISTENCIA.	UN	5,00	\$ 2.331.351,71	\$ 11.656.758,55	\$ 11.656.758,55		
22		ESTRUCTURA METÁLICA	UND			\$ 166.400.988,42	\$ 163.673.196,14	\$ 2.727.802,28	
21.01	321	CUBIERTA EN TEJA METÁLICA C.26 - COLOR - TIPO MASTER MIL O SIMILAR	M2	6,80	\$ 147.555,13	\$ 1.003.374,88	\$ 1.003.374,88		
21.02	1254	PERFIL CERRADO PHR 100X50, CL. 14 INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	ML	1017,20	\$ 115.490,12	\$ 117.476.550,06	\$ 117.476.550,06		
21.03	235	PERFIL CERRADO PHR 10X40MM C.18	ML	21,00	\$ 67.902,93	\$ 1.425.961,53	\$ 1.425.961,53		
21.04	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRAS EN LAMINA EN CORTE LASER 25X25X0,4, INCLUYE ANCLAJE, ANTICORROSIVO, PINTURA BRILLANTE MATE Y LACADO	UN	14,00	\$ 194.843,02	\$ 2.727.802,28	\$ 2.727.802,28		
21.05	695	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE FIJACION MURO (PASAMANOS EN 1 1/2", PARALES VERTICALES A 1,0M EN 1 1/2" Y 4 QUITAMIEDOS EN 3/4" (H=1,0M)	ML	27,58	\$ 884.179,13	\$ 24.385.660,41	\$ 24.385.660,41		
21.06	1101	PUNTO ECOLOGICO DE 50LT, INCLUYE 3 CANECAS, ESTRUCTURA, SISTEMA DE ANCLAJE	UN	4,00	\$ 800.512,03	\$ 3.202.048,12	\$ 3.202.048,12		
21.07	706	PUERTA EN LAMINA COLL ROLLED, BATIENTE, MARCO C.18, HOJA METALICA ENTAMBORADA C.18, BISAGRAS REDONDAS 5/8X68MM, CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO YALE O SIMILAR	M2	1,45	\$ 449.854,06	\$ 652.288,39	\$ 652.288,39		
21.08	683	VENTANA EN LAMINA COLL ROLLED C.18 CON BASCULANTE	M2	2,13	\$ 317.852,78	\$ 677.026,42	\$ 677.026,42		
21.09	NUEVO	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL 200X200 MM	ML	39,48	\$ 376.147,07	\$ 14.850.286,32	\$ 14.850.286,32		
23		JARDINERIA	UND			\$ 375.922.689,37	\$ 250.903.231,69	\$ 125.019.457,68	
23.01	1116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES IXORA ROJA H= 30CM	UN	300,00	\$ 33.467,01	\$ 10.040.103,00	\$ 10.040.103,00		
23.02	1118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLORES ISABELLA H=40CM	UN	300,00	\$ 43.085,61	\$ 12.925.683,00	\$ 12.925.683,00		
23.03	1112	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TIERRA NEGRA ABONADA, APTA PARA JARDÍN	M2	1124,55	\$ 165.128,13	\$ 185.694.838,59	\$ 185.694.838,59		
23.04	1122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÉSPED MANÍ FORRAJERO(8MATAS M2)	M2	1620,44	\$ 77.151,55	\$ 125.019.457,68	\$ 125.019.457,68		
23.05	1113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PALMA BOTELLA H= 1.5M	UN	30,00	\$ 137.418,97	\$ 4.122.569,10	\$ 4.122.569,10		
23.06	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANDEVILLA (2MATAS M2)	M2	200,00	\$ 124.538,08	\$ 24.907.616,00	\$ 24.907.616,00		
23.07	NUEVO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HELICONEAS H=40CM	UN	200,00	\$ 66.062,11	\$ 13.212.422,00	\$ 13.212.422,00		
24		ASEO GENERAL	UND			\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62	
24.01	1065	ASEO GENERAL	M2	5662,97	\$ 10.935,09	\$ 61.925.086,62	\$ 61.925.086,62		
					VALOR OBRA DIRECTA	\$ 5.230.095.529,64	\$ 2.617.616.379,64	\$ 2.412.479.150,00	
					ADMINISTRACION	9,54%	\$ 499.026.492,80	\$ 288.841.211,79	\$ 230.185.281,01
					IMPREVISTO	3,00%	\$ 156.902.865,89	\$ 84.528.491,39	\$ 72.374.374,50
					UTILIDAD	6,00%	\$ 313.805.731,78	\$ 169.056.982,78	\$ 144.748.749,00
					VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS	\$ 969.735.090,47	\$ 522.426.685,96	\$ 447.308.404,51	
					VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.L.U	\$ 6.199.830.620,11	\$ 3.340.043.065,60	\$ 2.859.787.554,51	
					EJECUCION DE CERTIFICACION RETIE)	\$ 34.000.000,00	\$ 34.000.000,00		
					EJECUCION DE CERTIFICACION RETILAP	\$ 18.000.000,00	\$ 18.000.000,00		
					PGIO(PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA)	\$ 68.843.700,00	\$ 68.843.700,00		
					OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 14.384.991,00		\$ 14.384.991,00	

VALOR TOTAL DE LA OBRA DIRECTA + A.I.U+ CERTIFICACION RETIE Y RETILAP	\$ 6.335.059.311,11	\$ 3.460.886.765,60	\$ 2.874.172.545,51
---	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL OBRA	\$ 6.335.059.311,11	\$ 3.460.886.765,60	\$ 2.874.172.545,51
------------	---------------------	---------------------	---------------------

SOÑ: SEIS MIL QUINIÉNTOS SESÉNTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTÁ Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Nota 1: ASOSUPRO realizó el descuento de las estampillas que no se configuraban teniendo en cuenta de la ausencia del hecho generador
 Nota 2: El proceso no tenían contemplado el impuesto al timbre, por tanto se incluyo



JORGE ANDRES BACUERO VANEGAS
 Director Ejecutivo

Proyecto: oficina de contratación