PRESUPUESTO ENTIDAD FORMULADORA

FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				**$ 1,573,649.00**
1.01	Localización y replanteo	m2	77.00	$ 3,310.00	$ 254,870.00
1.02	Descapote y limpieza manual (incl. retiro)	m2	77.00	$ 11,244.00	$ 865,788.00
1.03	Limpieza y nivelación	m2	77.00	$ 5,883.00	$ 452,991.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 2,585,609.00**
2.01	Excavación manual y retiro de tierra	m3	3.96	$ 36,465.00	$ 144,401.00
2.02	Lleno compactado con material del sitio	m3	77.00	$ 31,704.00	$ 2,441,208.00
3	**ESTRUCTURA**				**$ 21,407,511.00**
3.01	Viga cimentación en concreto de 24.2 MPa, 0.30x0.30 m	m	44.00	$ 71,728.00	$ 3,156,032.00
3.02	Muro en bloque No. 5 e= 12 cm	m2	28.80	$ 61,949.00	$ 1,784,131.00
3.03	Perfil metálico PTE 100x100x2.5 mm para columna	m	24.00	$ 145,334.00	$ 3,488,016.00
3.04	Perfil metálico PTE 70x70x2.0 mm para cercha	m	54.00	$ 100,970.00	$ 5,452,380.00
3.05	Platina 200x200x12.0 mm para anclaje columna	m	12.00	$ 95,378.00	$ 1,144,536.00
3.06	Cerramiento con tela polisombra, h= 2.10 m	m	62.00	$ 35,208.00	$ 2,182,896.00
3.07	Cuneta en concreto de 20.7 MPa e= 0.15 m, b= 0.50 m, h= 0.20 m. Incluye afirmado y acero de refuerzo.	m	32.00	$ 131,235.00	$ 4,199,520.00
4	**MOBILIARIO**				**$ 5,180,331.00**
4.01	Puerta en ángulo de 1 ½" y malla eslabonada	m2	3.00	$ 333,635.00	$ 1,000,905.00
4.02	Sistema de riego 500 L	Un	1.00	$ 1,124,815.00	$ 1,124,815.00
4.03	Tanque de agua en fibra de vidrio 500 L	Un	1.00	$ 974,471.00	$ 974,471.00
4.04	MESAS METÁLICAS PARA ALMÁCIGOS 2.50m x 1.00m	Un	4.00	$ 340,985.00	$ 1,363,940.00
4.05	Bandejas de germinación	Un	20.00	$ 35,810.00	$ 716,200.00
5	**INSUMOS**				**$ 5,549,196.00**
5.01	Semillas	global	1.00	$ 4,349,196.00	$ 4,349,196.00
5.02	Fertilizantes y/o abonos	global	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS =				**$ 36,296,296.00**
	ADMINISTRACIÓN (29%) =				$ 10,525,926.00
	IMPREVISTOS (1%) =				$ 362,963.00
	UTILIDAD (5%) =				$ 1,814,815.00
	VALOR TOTAL =				**$ 49,000,000.00**