

ASOSUPRO

Asociación Suprdepartamental de Municipios para el Progreso



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO OFICIAL

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera 33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

"CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 9 Y 15 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CUMARIBO-VICHADA"



FORMULARIO 1: FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

PLAZO:

6 MESES

ITEM	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
	PART	GENERAL					
1.0			PRELIMINARES				
1.1			LOCALIZACION Y REPLANTEO MEDIANTE TOPOGRAFIA DE LA VIA, ANCHO PROMEDIO DE 7,0 M	ML	1292,00	\$ 5.180,00	\$ 6.692.560,00
1.2		INVIAS ART 210	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN, INCLUYE RETIRO H<1,0M	M3	3625,00	\$ 32.664,00	\$ 118.407.000,00
1.3		INVIAS ART 310	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE(INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, RIEGO Y COMPACTACION)	M2	8398,00	\$ 844,00	\$ 7.087.912,00
SUB-TOTAL CAPITULO 1							\$ 132.187.472,00
3.0			CONSTRUCCION DE VIA				
3.1		INVIAS ART 330	BASE GRANULAR TIPO INVIAS, INCLUYE TRASNPORTE (PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO)	M3	1381,45	\$ 1.079.667,00	\$ 1.491.505.977,15
3.2		INVIAS ART 500	LOSA EN CONCRETO MR38 CON AGREGADOS DESDE VILLAVICENCIO	M3	2026,00	\$ 1.552.137,00	\$ 3.144.629.562,00
3.3		INVIAS ART 500	ACERO DE REFUERZO 4.200 KG/CM2 (60.000 PSI), INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACION Y AMARRE	KG	3949,85	\$ 14.707,00	\$ 58.090.443,95
3.4		INVIAS ART 500	ACERO DE REFUERZO GRADO 60	KG	12458,86	\$ 14.707,00	\$ 183.232.454,02
3.5		INVIAS ART 500	JUNTA DE DILATACION DE 10MM X 10MM (CORTADA, INDUCIDAD Y SELLADA)	ML	3658,00	\$ 42.873,00	\$ 156.829.434,00
3.6		INVIAS ART 201	DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE	M2	5987,00	\$ 7.173,00	\$ 42.944.751,00
SUB-TOTAL CAPITULO 3							\$ 5.077.232.622,00
4.00			ELEMENTOS EN CONCRETO Y COMPLEMENTARIOS				
4.2			PLACA CUBIERTA-POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F' C=28 MPA REFORZ. ELABORADO EN OBRA, E= 0,20M	UND	4,00	\$ 1.269.002,00	\$ 5.076.008,00
SUB-TOTAL CAPITULO 4							\$ 5.076.008,00
5.00			SEÑALIZACION VIAL				
5.1		INVIAS ART 710	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	ML	3876,00	\$ 2.248,00	\$ 8.713.248,00
5.2		INVIAS ART 700	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (60X60 CM)	UND	9,00	\$ 497.080,00	\$ 4.473.720,00
SUB-TOTAL CAPITULO 5							\$ 13.186.968,00
SUB-TOTAL OBRA							\$ 5.227.683.070,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 5.227.683.070,00
AIU = 15,16% (A= 8,16%, I= 2%, U =5%)						\$	792.516.753,41
ADMINISTRACIÓN (A=8,16%)						\$	426.578.938,51
IMPREVISTOS (I=2%)						\$	104.553.661,40
UTILIDAD (U=5%)						\$	261.384.153,50
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT						\$	62.917.271,00
PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) MODO CARRETERO						\$	73.750.000,00
VALOR TOTAL DE OBRA							\$ 6.156.867.094,00

ASOSUPRO realizó el descuento de las estampillas estructuradas en el AIU, teniendo en cuenta la ausencia del hecho generador.

JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
Director Ejecutivo

Elaboro: Oficina de contratacion