



GOBIERNO DE COLOMBIA

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD FORMULADORA

ASOCIACIÓN SUPRADEPARTAMENTAL DE MUNICIPIOS PARA EL PROGRESO

Carrera.33 # 37 - 35 Barrio Centro, Villavicencio – Meta. Teléfono: (608) 662 36 48 Cel. 3108708920

info@asosupro.gov.co - juridica@asosupro.gov.co - direccionejecutiva@asosupro.gov.co - oficinadecontratacion@asosupro.gov.co

www.asosupro.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE ARAUCA
 MUNICIPIO DE ARAUQUITA
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
 PRESUPUESTO GENERAL



JULIO DE 2025

PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PANAMÁ DE ARAUCA - AGUACHICA - ARAUQUITA, SECTOR PANAMÁ DE ARAUCA - EL OASIS,
 MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

ESPECIFICACIÓN	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	1.0	EXPLANACION Y OBRAS VARIAS				\$ 4.674.896.946,60
ART. 200-22	1.1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS	M2	56.000,00	\$ 1.914,00	\$ 107.184.000,00
ART. 310-22	1.2	CONFORMACION, ADECUACION Y COMPACTACION DE LA BANCA EXISTENTE	M2	102.200,00	\$ 1.032,00	\$ 105.470.400,00
ART. 230-22	1.3	FORTALECIMIENTO DE PUNTOS DÉBILES EN LA SUBRASANTE DE LA CALZADA DE LA VÍA EXISTENTE, INC. EXCAVACIÓN, EXTRACCIÓN Y RELLENO CON MATERIAL GRANULAR.	M3	2.698,94	\$ 221.938,00	\$ 598.997.345,72
ART. 201-22	1.4	DEMOLICIÓN DE ALCANTARILLA O BOX CULVERT	M3	100,54	\$ 124.672,00	\$ 12.524.522,98
ART. 210-22	1.5	EXCAVACION MECANICA	M3	84.315,00	\$ 10.551,00	\$ 889.607.565,00
ART. 900-22	1.6	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	M3	113.118,00	\$ 25.149,00	\$ 2.844.604.582,00
ART. 200-22	1.7	TALA DE ARBOLES ALTURA MAYOR A 5 METROS (MENOR A 25 METROS), INC. RETIRO	UND	150,00	\$ 368.670,00	\$ 55.300.500,00
	2.0	AFIRMADOS				\$ 16.024.347.000,00
ART. 230-22	2.1	REALCE EN PEDRAPLEN CON MATERIAL GRANULAR	M3	5.092,00	\$ 230.215,00	\$ 1.172.254.780,00
ART. 320-22	2.2	SUB-BASE GRANULAR	M3	30.660,00	\$ 247.629,00	\$ 7.592.305.140,00
ART. 330-22	2.3	BASE GRANULAR	M3	20.440,00	\$ 264.263,00	\$ 5.401.331.320,00
ART. 810-22	2.4	ESTABILIZACION DE TALUDES	M2	55.000,00	\$ 69.276,00	\$ 3.879.456.000,00
	3.0	PAVIMENTO ASFALTICO				\$ 10.217.100.000,00
ART. 420-22	3.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	84.000,00	\$ 15.384,00	\$ 1.292.256.000,00
ART. 450-22	3.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25	M3	6.300,00	\$ 1.426.180,00	\$ 8.984.934.000,00
	4.0	SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL				\$ 107.083.026,04
ART. 700-22	4.1	DEMARCACION DE LA VIA	ML	36.400,00	\$ 5.237,00	\$ 190.626.800,00
ART. 701-22	4.2	TACHA REFLECTIVA	UND	3.503,00	\$ 9.434,00	\$ 33.047.302,00
ART. 710-22	4.3	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	57,00	\$ 615.063,00	\$ 35.066.591,00
ART. 730-22	4.4	DEFENSA METALICA	ML	357,00	\$ 325.399,00	\$ 116.345.943,00
PARTICULAR	4.5	REDUCTOR DE VELOCIDAD, RESALTO PLASTICO ANCHO (50CM), ALTO (8CM)	UND	16,00	\$ 745.274,00	\$ 11.924.394,00
	5.0	ESTRUCTURAS Y DRY NAJIS				\$ 79.848.133,33
ART. 600-22	5.1	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	165,00	\$ 193.922,00	\$ 31.997.130,00
ART. 640-22	5.2	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	985,40	\$ 11.902,00	\$ 11.728.230,80
ART. 630-22	5.3	CONCRETO POBRE SOLADO	M3	0,80	\$ 1.194.723,00	\$ 955.778,40
ART. 630-22	5.4	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA, PARA PLACA, ALETAS Y CABEZOTE BOX CULVERT	M3	13,30	\$ 1.066.421,00	\$ 14.183.399,30
ART. 610-22	5.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	39,00	\$ 256.670,00	\$ 10.010.130,00
PARTICULAR	5.6	BARANDAS METALICAS	ML	9,00	\$ 219.365,00	\$ 1.974.285,00
		SUBTOTAL GG OBRAS DE OBRA FISICA				\$ 33.361.806.247,70
		SUBTOTAL OBRA FISICA				\$ 33.361.806.247,70
	7.0	PLAN DE ADAPTACION Y GUIA AMB. (P.A.G.A)	UND	1,00	\$ 220.163.366,40	\$ 220.163.366,40
	8.0	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO EN OBRA	UND	1,00	\$ 683.196.990,58	\$ 683.196.990,58
		SUBTOTAL OBRA FISICA - INTERVENTORIA SUPERVISORIAL P.M. PAGA				\$ 34.267.646.604,68
	10.0	PERMISOS AMBIENTALES	UND	1,00	\$ 153.634.484,00	\$ 153.634.484,00
		VALOR TOTAL PROYECTO				\$ 34.521.281.088,68

Nota: El Valor Unitario Incluye el AIU

CECILIA DELGADO SANCHEZ
 INGENIERA CIVIL
 88202215323 STD