


MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REDES DE BAJA TENSIÓN					
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES BAJA TENSIÓN				
1,01	Replanteo Red de Baja Tensión	KM	0,75	\$ 613.313,00	\$ 459.984,75
2	APOYOS PARA REDES BAJA TENSIÓN				
2,01	Suministro, transporte hincada y plomada de Poste metálico galvanizado de 8 metros x 510Kg (Incluye Excavación)	UND	23,00	\$ 1.931.880,00	\$ 44.433.240,00
3	VESTIDA/ARMADA POSTES EN BAJA TENSIÓN				
3,01	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-320 sin caja y sin A Pub	UND	19,00	\$ 110.960,00	\$ 2.108.240,00
3,02	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-321 sin caja y sin A Pub	UND	4,00	\$ 135.060,00	\$ 540.240,00
3,03	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-324 sin caja y sin A Pub	UND	4,00	\$ 153.960,00	\$ 615.840,00
4	TENDIDO CONDUCTORES REDES DE BAJA TENSIÓN				
4,01	Suministro, Transporte, Tendido y Tensionado Cable Triplex Autosoportado 2x4 AWG XLPE + 1x4 AWG ACSR	KM	0,75	\$ 16.760.500,00	\$ 12.570.375,00
5	TEMPLETES PARA REDES DE BAJA TENSIÓN				
5,01	Suministro, transporte e instalación de materiales para templetas Sencillos Baja Tensión (Incluye excavación para vigueta)	UND	12,00	\$ 534.800,00	\$ 6.417.600,00
6	PROTECCIONES REDES DE BAJA TENSIÓN				
6,01	Suministro, transporte e instalación de aterrizaje de neutro en estructura terminal de baja tensión	UND	2,00	\$ 300.940,00	\$ 601.880,00
LUMINARIAS ALUMBRADO PÚBLICO					
7	LUMINARIAS				
7,01	Replanteo Red de Baja Tensión	UND	336,00	\$ 1.225.500,00	\$ 411.768.000,00
7,02	Suministro, transporte hincada y plomada de Poste metálico galvanizado de 8 metros x 510Kg (Incluye Excavación)	UND	31,00	\$ 2.267.000,00	\$ 70.277.000,00
7,03	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-320 sin caja y sin A Pub	UND	27,00	\$ 1.480.800,00	\$ 39.981.600,00
7,04	Suministro, Transporte e Instalación de Estructura Baja Tensión Tipo Norma CODENSA LA-321 sin caja y sin A Pub	UND	320,00	\$ 150.950,00	\$ 48.304.000,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 638.077.999,75
Administración				24,00%	\$ 153.138.719,94
Imprevistos				1,00%	\$ 6.380.780,00
Utilidad				5,00%	\$ 31.903.899,99
SUBTOTAL AIU				30,00%	\$ 191.423.399,93
VALOR TOTAL OBRA					\$ 829.501.400,00
CERTIFICADO RETIE Y RETILAP					\$ 19.142.340,00
VALOR TOTAL COSTO MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOLANO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ					\$ 848.643.740,00
SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE					
 JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS Representante Legal					

Proyecto
Dirección Infraestructura