


CONSTRUCCIÓN DE UN MURO EN CONCRETO EN EL SECTOR DENOMINADO EL GUAYABITO DEL MUNICIPIO DE MARMATO, DEPARTAMENTO DE CALDAS

PRESUPUESTO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	estructura				
1,1	Demolición	m3	11,25	106500	1198125
1,2	Excavación varias sin clasificar	m3	23,1	\$ 39.750.00	\$ 918.225.00
1,3	transporte, suministro e instalación Llenos en subbase	m3	27	\$ 148.611.00	\$ 4.012.497.00
1,4	transporte, suministro y Fabricación de concreto de 3000psi clase D para cunetas	m3	18,71	\$ 822.150.00	\$ 15.382.426.50
1,5	transporte, suministro e instalación Relleno material filtrante 1 1/2"	m3	4,5	\$ 153.000.00	\$ 688.500.00
1,6	transporte, suministro y Fabricación de sardinel reforzado de 0,20x0,20	ml	9	\$ 44.272.00	\$ 398.448.00
2	aceros				
2,1	Suministro, transporte e instalación ACERO DE REFUERZO DE 4200 Kg/cm2 (60.000 PSI)	kg	929,5	\$ 8.614.00	\$ 8.006-713.00
2,1	Suministro, transporte e instalación de anclajes con epoxico perforación en 5/8 para anclaje en varilla de 1/2.	und	60	\$ 13.525.00	\$ 811.500.00
	otros				
3,1	Suminsitro, transporte e instalación de Geotextil NT 2500 .	m2	22,5	\$ 7.825.00	\$ 176.062.50
3,2	Suminsitro, transporte e instalación de barandametalica 1 pasamanos 2" y dos hilos	ml	10	\$ 154.300.00	% 1.543.000.00
SUBTOTAL					\$ 33.135.497.00
ADMINISTRACION (25%)					% 8.283.874.25
UTILIDAD (5%)					\$ 1.656.774.85
IVA					\$314.787.22
TOTAL OBRA					\$ 43.390.933.32

Valor: CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS


JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal ASOSUPRO