

FORMULARIO 1
 PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]


Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA SISTEMA DE ALCANTARILLADO PREDIO LOTE 5 EN EL CORREGIMIENTO LA PEDREGOSA, MUNICIPIO LA ESPERANZA NORTE DE SANTANDER

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
ALCANTARILLADO								
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1	10.1	10-1		Excavación mecánica sin clasificar	m ³	1.519,00	\$ 24.784,00	\$ 37.646.896,00
2	10.2	10-2		Relleno con material arrastre libre de agregado grueso	m ³	257,00	\$ 215.761,00	\$ 55.450.577,00
3	10.3	10-3		Relleno con material seleccionado de la excavación	m ²	1.148,00	\$ 49.548,00	\$ 56.861.104,00
4	10.4	10-4		Retiro de sobrantes y/o transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes	m ³	347,00	\$ 59.329,00	\$ 20.587.163,00
Subtotal								\$ 170.565.740,00
REDES DE ALCANTARILLADO								
5	20.1	20-1		Tubería Novafort D= 200 mm (8 Pulg)	m	792,00	\$ 126.615,00	\$ 100.279.080,00
6	20.2	20-2		Construcción pozos de inspección altura máxima 1.80 m	Und	13,00	\$ 4.056.706,00	\$ 52.737.178,00
Subtotal								\$ 153.016.258,00
TANQUE SEPTICO								
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS								
7	10.1	10-1		Excavación mecánica sin clasificar	m ³	878,00	\$ 24.784,00	\$ 21.760.352,00
8	30.1	30-1		Compactación de la superficie excavada	m ²	144,00	\$ 32.343,00	\$ 4.657.392,00
9	30.2	30-2		Relleno material base granular BG-38 Manualmente	m ³	259,00	\$ 184.892,00	\$ 47.887.028,00
10	10.4	10-4		Retiro de sobrantes y/o transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes	m ³	878,00	\$ 59.329,00	\$ 52.090.862,00
Subtotal								\$ 126.395.634,00
ESTRUCTURAS								
11	40.1	40-1		Concreto ciclopeo para bases	m ³	44,00	\$ 1.294.535,00	\$ 56.959.540,00
12	40.2	40-2		Concreto para tanque 28,00 Mpa	m ³	124,00	\$ 1.461.412,00	\$ 181.215.088,00
13	40.3	40-3		Acero de refuerzo FY=420 Mpa	Kg	15.138,00	\$ 14.086,00	\$ 213.233.868,00
Subtotal								\$ 451.408.496,00
OTRAS OBRAS								
14	50.1	50-1		Geotextil no tejido tipo NT 1600	m ²	413,00	\$ 27.623,00	\$ 11.408.299,00
15	50.2	50-2		Tubería Para ventilación 2" PVC TP	Und	10,00	\$ 88.380,00	\$ 883.600,00
16	50.3	50-3		Tapa en concreto para área de inspección	Und	8,00	\$ 624.290,00	\$ 4.994.320,00
17	50.4	50-4		Suministro materiales para filtro cámara séptica	Gib	1,00	\$ 11.053.981,00	\$ 11.053.981,00
18	50.5	50-5		Punto Sanitario doble Pared 8"	Und	8,00	\$ 586.243,00	\$ 4.689.944,00
Subtotal								\$ 33.030.144,00
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 934.416.272,00

COSTO DIRECTO TOTAL	\$	934.416.272,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	\$	934.416.272,00
VALOR TOTAL	\$	934.416.272,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	22%
NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	IMPREVISTO	I=	1%
	UTILIDAD	U=	7%
	TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	30%


 JURGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal