



CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA PISTA DE EXPOSICIONES EQUINAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ					
PRESUPUESTO OFICIAL				PLAZO: 3 MESES	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,01	Localización y replanteo	M2	1.299,75	\$ 6.139,16	\$ 7.979.373,21
2	CIMENTACION				
2,01	Descapote a máquina nivel 0,00 (inc. retro) e=30 cm	M2	1.299,75	\$ 7.052,72	\$ 9.166.772,82
2,02	Excavaciones a mano en material común para cimentación	M3	177,84	\$ 23.209,12	\$ 4.127.509,90
2,03	Concreto de 140 Kg/cm ² (2.000 psi) para limpieza e= 0,05 m	M2	2,40	\$ 34.454,69	\$ 82.691,26
2,04	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) para zapatas	M3	38,40	\$ 811.351,97	\$ 31.155.915,65
2,05	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) para pedestales	M3	15,36	\$ 811.351,97	\$ 12.462.366,26
2,06	Acero de refuerzo 4.200 kg/cm ² (60.000 psi)	KG	3.268,80	\$ 8.755,16	\$ 28.618.867,01
2,07	Relleno para estructuras con recebo	M3	72,95	\$ 93.060,42	\$ 6.788.757,64
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS				
3,01	Concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) para pedestales	M3	7,88	\$ 811.351,97	\$ 6.231.183,13
3,02	Placa de anclaje de acero, con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.	UN	12,00	\$ 328.201,23	\$ 3.938.414,76
3,03	Acero en columnas (acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones atornilladas en obra)	KG	4.778,77	\$ 11.132,80	\$ 53.201.090,66
3,04	Acero para estructura y correas metálicas	KG	14.350,14	\$ 12.541,13	\$ 179.966.971,26
4	CUBIERTA				
4,01	Teja arquitectónica curva calibre 28 termoacústica con acabado galvanizado con recubrimiento de zinc g60 (180 g/m ²).	M2	1.299,75	\$ 129.236,78	\$ 167.975.504,81
4,02	Canal en lámina galvanizada cal. 20 desarrollo <200<=250 mm incluye soporte y/o anclajes, pintura wash primer, anticorrosivo y pintura y esmalte para intemperie	M	61,28	\$ 119.101,77	\$ 7.298.556,47
5	ASEO Y LIMPIEZA				
5,01	Aseo general de obra	M2	1.299,75	\$ 1.849,86	\$ 2.404.355,54
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 521.398.330,35
Administración				33,26%	\$ 173.417.084,67
Imprevistos				1,00%	\$ 5.213.983,30
Utilidad				2,00%	\$ 10.427.966,61
SUBTOTAL AIU				36,26%	\$ 189.059.034,58
6	TRANSPORTES				
6,01	Transporte de materiales granulares	m3-Km	167,06	\$ 86.383,69	\$ 14.431.259,25
6,02	Transporte de cemento y acero de refuerzo	Kg-Km	26.427,80	\$ 252,12	\$ 6.662.976,94
6,03	Transporte de estructuras metálicas	Kg	19.032,92	\$ 357,99	\$ 6.813.595,03
SUBTOTAL TRANSPORTES					\$ 27.907.831,22
PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA - PASAO					\$ 16.671.000,00
VALOR TOTAL COSTO CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA PARA LA PISTA DE EXPOSICIONES EQUINAS EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ					\$ 755.036.196,00
SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE					


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Representante Legal

Proyecto
 Dirección Infraestructura