

**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II
EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO
UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A. ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO MONTEVIDEO II					
1	OBRAS PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	686,40	\$ 4.198,00	\$ 2.881.507,20
1,02	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	686,40	\$ 5.168,00	\$ 3.547.315,20
1,03	DESMONTE DE CERRAMIENTO MALLA EXISTENTE	M2	60,00	\$ 11.268,00	\$ 676.080,00
1,04	DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO	M3	14,25	\$ 151.145,00	\$ 2.153.816,25
1,05	DEMOLICION MANUAL DE MUROS MAMPOSTERIA	M2	39,60	\$ 21.035,00	\$ 832.986,00
1,06	DEMOLICION MANUAL PLACA CONTRA PISO DE ANDENES E MAX=10 CMS	M2	54,00	\$ 23.787,00	\$ 1.284.498,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	28,04	\$ 69.287,00	\$ 1.942.461,05
2,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN ROCA	M3	18,02	\$ 169.690,00	\$ 3.057.474,42
2,03	RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL	M3	24,00	\$ 103.824,00	\$ 2.491.776,00
2,04	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	78,00	\$ 130.627,00	\$ 10.188.514,12
2,05	RETIRO DE SOBANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE	M3	23,97	\$ 28.939,00	\$ 693.569,44
2,06	ESCOBRERA	M3	70,03	\$ 26.186,00	\$ 1.833.805,58
3	OBRAS DE CIMENTACIÓN Y CONCRETOS				
3,01	SARDINEL EN CONCRETO 3000 psi H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS	M	43,00	\$ 110.158,00	\$ 4.736.794,00
3,02	CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES	M3	13,22	\$ 586.457,00	\$ 7.752.492,37
3,03	PEDESTAL EN CONCRETO PARA COLUMNA DE CUBIERTA CANCHA	M3	12,42	\$ 586.457,00	\$ 7.283.795,94
3,04	CAJA DE INSPECCION (1 X 1 X 0,8) m. DE AGUAS LLUVIAS	UND	4,00	\$ 1.056.368,00	\$ 4.225.472,00
3,05	MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO	M2	178,40	\$ 120.362,00	\$ 21.472.580,80
3,06	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15	M3	1,81	\$ 1.236.379,00	\$ 2.237.722,35
3,07	MURO BLOQUE CEMENTO ESTRUCTURAL E: 12 SALON COMUNAL	M2	118,00	\$ 78.008,00	\$ 9.204.944,00
3,08	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA	M2	74,90	\$ 108.322,00	\$ 8.113.317,80
3,09	MURO DE CONTECION B=0,2 m, 3000 PSI (zona BIOSALUDABLES)	M3	18,50	\$ 1.283.809,00	\$ 23.747.898,88
3,10	MURO DE CONTECION B=0,2 m, 3000 PSI (PERIMETRO ZONA JUEGOS INFANTILES)	M3	22,51	\$ 1.283.809,00	\$ 28.898.425,05
3,11	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0,15 m	M3	1,05	\$ 1.236.379,00	\$ 1.298.197,95
3,12	CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	7,47	\$ 1.236.379,00	\$ 9.230.187,42
3,13	CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	6,72	\$ 1.236.379,00	\$ 8.308.466,88
3,14	ANTEPISO EN CONCRETO 3000 PSI. SALON COMUNAL Y BAÑOS E=0,10 m	M3	9,23	\$ 1.236.379,00	\$ 11.406.832,65
3,15	CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL	M2	66,12	\$ 138.478,00	\$ 9.156.165,36
3,16	ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS	M2	42,44	\$ 132.978,00	\$ 5.643.852,28
3,17	CONCRETO 3000 PSI ESCALERAS DE ACCESO EXTERIORES	M3	8,32	\$ 1.236.379,00	\$ 10.289.146,04
3,18	CONCRETO 3000 PSI RAMPA DE ACCESO EXTERIORES	M3	6,40	\$ 1.236.379,00	\$ 7.914.371,07

**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II
EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO
UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,19	CONCRETO 3000 PSI GRADERIA LONGITUDINAL E: 12 CMS	M3	17,69	\$ 1.236.379,00	\$ 21.869.504,98
3,20	CONCRETO 3000 PSI CANAL AGUAS LLUVIAS E: 15 CMS	M3	32,40	\$ 1.236.379,00	\$ 40.058.679,60
3,21	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS	M3	6,40	\$ 1.236.379,00	\$ 7.917.152,93
3,22	BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 CM ANCHO =12 CM REFORZADO ADOQUIN Y ANDEN	M	210,20	\$ 102.105,00	\$ 21.462.471,00
3,23	LOSA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm	M2	542,00	\$ 130.836,00	\$ 70.913.112,00
3,24	LOSA EN CONCRETO 3000 psi JUEGO MULTIFUNCIONAL NIÑOS	M3	8,40	\$ 1.236.379,00	\$ 10.385.583,60
3,25	BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA PARA INSTALACION ADOQUIN (E =0,10 M)	M2	562,00	\$ 47.714,00	\$ 26.815.268,00
3,26	ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS	M2	562,00	\$ 104.207,00	\$ 58.564.334,00
3,27	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)	KG	7980,01	\$ 12.619,00	\$ 100.699.705,81
4	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTAS				
4,01	PARALES TUBO CUADRADO PARA CUBIERTA	M	92,40	\$ 1.286.545,00	\$ 118.876.758,00
4,02	PLACA METALICA BASES PEDESTAL CON TORNILLO Y TUERCA	UND	14,00	\$ 870.000,00	\$ 12.180.000,00
4,03	VIGA ARMADA EN TUBERIA RECTANGULAR PORTICO PRINCIPAL	M	232,40	\$ 595.000,00	\$ 138.278.000,00
4,04	VARILLAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE CUBIERTA Y TENSION	M	460,80	\$ 121.742,00	\$ 56.098.713,60
4,05	CORREAS DE CUBIERTA CANCHA EN TUBO RECTANGULAR	M	624,00	\$ 84.416,00	\$ 52.675.584,00
4,06	CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO RECTANGULAR	M	121,60	\$ 95.416,00	\$ 11.602.852,76
4,07	CUBIERTA CANCHA EN TEJA TERMOACUSTICA E: 2.44 MM	M2	766,30	\$ 215.083,00	\$ 164.818.791,17
4,08	CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA TERMOACUSTICA E= 2.44 MM	M2	102,40	\$ 163.208,00	\$ 16.712.499,20
4,09	PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METÁLICA TIPO PESADA D= 2" Y 3" CON TABLETO METÁLICO	UND	2,00	\$ 6.408.740,00	\$ 12.817.480,00
4,10	TUBERÍA METALICA 4" CERRAMIENTO SOBRE MURO DE CONFINAMIENTO	M	200,00	\$ 887.283,00	\$ 177.456.600,00
4,11	CERRAMIENTO MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO PERIMETRAL CANCHA	M	115,60	\$ 186.997,00	\$ 21.616.853,20
4,12	ESTRUCTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA DE 2" CONFINADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16"	M	46,00	\$ 110.316,00	\$ 5.074.536,00
4,13	CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS	M	78,20	\$ 158.566,00	\$ 12.399.861,20
4,14	PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO REDONDO Y ANGULO	UND	2,00	\$ 3.128.914,00	\$ 6.257.828,00
4,15	PUERTA DE ACCESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO	UND	1,00	\$ 2.650.000,00	\$ 2.650.000,00
4,16	REJILLA INSPECCIÓN DE AGUA LLUVIAS EN ANGULO	M	5,50	\$ 195.000,00	\$ 1.072.500,00
4,17	REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO ACCESO BAÑOS	UND	2,00	\$ 2.930.000,00	\$ 5.860.000,00
4,18	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO	M2	18,00	\$ 780.000,00	\$ 14.040.000,00
5	MAMPOSTERÍA Y PINTURA				
5,01	PAÑETE INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$ 28.900,00	\$ 3.606.579,55
5,02	PAÑETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS	M2	42,40	\$ 36.900,00	\$ 1.564.560,00
5,03	PASTA ACRILICA Y PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$ 29.400,00	\$ 3.668.977,12
5,04	LINEA MARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO	M	610,00	\$ 32.500,00	\$ 19.825.000,00
5,05	PINTURA DE COLORES TRAFICO PARA LOSA DE CONCRETO CANCHA	M2	370,20	\$ 65.000,00	\$ 24.063.000,00

**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II
EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO
UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,06	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 3.0 RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS	M2	267,76	\$ 138.900,00	\$ 37.191.864,00
5,07	PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA INCLUYE BASE DE ANTICORROSIVO	M2	1024,00	\$ 67.300,00	\$ 68.915.200,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
6,01	TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	M	84,00	\$ 58.500,00	\$ 4.914.000,00
6,02	TUBERIA PVC 1" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	M	32,50	\$ 38.900,00	\$ 1.264.250,00
6,03	TUBERIA PVC 1/2" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	M	48,00	\$ 29.000,00	\$ 1.392.000,00
6,04	TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	\$ 54.300,00	\$ 977.400,00
6,05	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	\$ 72.700,00	\$ 1.308.600,00
6,06	TUBERIA PVC SANITARIA 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	38,00	\$ 122.000,00	\$ 4.636.000,00
6,07	CAJA DE INSPECCION DE 60 X 60 CMS CON TAPA	UND	3,00	\$ 415.000,00	\$ 1.245.000,00
6,08	VALVULA DE PASO PVC	UND	4,00	\$ 45.500,00	\$ 182.000,00
6,09	CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 1/2"	UND	2,00	\$ 43.500,00	\$ 87.000,00
6,10	CAJA DE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA	UND	1,00	\$ 225.000,00	\$ 225.000,00
6,11	MEDIDOR DE AGUA 1/2"	UND	1,00	\$ 289.000,00	\$ 289.000,00
6,12	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 635.000,00	\$ 1.270.000,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO EN CERAMICA	UND	4,00	\$ 685.000,00	\$ 2.740.000,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE PARED EN CERAMICA	UND	3,00	\$ 490.000,00	\$ 1.470.000,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL	UND	4,00	\$ 235.000,00	\$ 940.000,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 420.000,00	\$ 840.000,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE SANITARIOS	UND	4,00	\$ 1.632.166,00	\$ 6.528.664,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE ORINALES	UND	2,00	\$ 680.000,00	\$ 1.360.000,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 X 1,0 M	UND	1,00	\$ 950.000,00	\$ 950.000,00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7,01	ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCENTRICO	M	27,00	\$ 189.500,00	\$ 5.116.500,00
7,02	GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00
7,03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GABINETE	UND	1,00	\$ 1.980.000,00	\$ 1.980.000,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO CERTIFICADO	UND	2,00	\$ 694.000,00	\$ 1.388.000,00
7,05	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL POLIDEPORTIVO	M	16,00	\$ 295.000,00	\$ 4.720.000,00
7,06	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL INCLUYE EXCAVACIÓN	M	25,00	\$ 224.323,00	\$ 5.608.075,00
7,07	SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE ILUMINACIÓN	UND	10,00	\$ 2.250.000,00	\$ 22.500.000,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELIDAS	UND	10,00	\$ 137.500,00	\$ 1.375.000,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60W	UND	10,00	\$ 825.000,00	\$ 8.250.000,00
7,10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE TIERRAS Y EMPALMES	UND	10,00	\$ 275.000,00	\$ 2.750.000,00
7,11	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE EXCAVACION Y TUBERÍA	M	285,00	\$ 137.500,00	\$ 39.187.500,00

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,12	SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE CONECTORES EN GEL	UND	28,00	\$ 223.121,00	\$ 6.247.388,00
7,13	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #12 EMT PARA REFLECTORES	M	95,00	\$ 137.500,00	\$ 13.062.500,00
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED 150W, INCLUYE SOPORTE	UND	16,00	\$ 468.500,00	\$ 7.496.000,00
7,15	CONTROL DE ILUMINACIÓN DE ALUMBRADO DE ESCENARIO DEPORTIVO	UND	1,00	\$ 877.000,00	\$ 877.000,00
7,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS ÁRA ALUMBRADO ESCENARIO DEPORTIVO INCLUYE BREAKERS	UND	1,00	\$ 955.000,00	\$ 955.000,00
7,17	SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES	UND	16,00	\$ 92.000,00	\$ 1.472.000,00
7,18	SALIDA 110V PARA ILUMINACIÓN	UND	16,00	\$ 92.000,00	\$ 1.472.000,00
7,19	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON COMUNAL	UND	6,00	\$ 174.921,00	\$ 1.049.526,00
7,20	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 18 W	UND	10,00	\$ 98.000,00	\$ 980.000,00
7,21	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON COMUNAL	UND	1,00	\$ 834.000	\$ 834.000,00
8	MOBILIARIO Y OTROS				
8,01	JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	5,00	\$ 5.708.041,00	\$ 28.540.205,00
8,02	JUEGO MULTIFUNCIONAL INFANTIL	UND	1,00	\$ 37.400.000,00	\$ 37.400.000,00
8,03	CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	\$ 1.460.000,00	\$ 5.840.000,00
8,04	JUEGO TIPO PASAMANOS	UND	1,00	\$ 4.250.000,00	\$ 4.250.000,00
8,05	JUEGO TIPO RESBALADOR	UND	1,00	\$ 5.750.000,00	\$ 5.750.000,00
8,06	JUEGO TIPO COLUMPIO	UND	1,00	\$ 5.600.000,00	\$ 5.600.000,00
8,07	BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERA ZAPAN	UND	6,00	\$ 2.008.041,00	\$ 12.048.246,00
8,08	GRAMA SINTETICA PARA JUEGO INFANTIL INCLUYE PEGAMENTO	M2	42,00	\$ 279.000,00	\$ 11.718.000,00
8,09	PUNTO DE VENTA ESTACIONARIO EN METAL Y MADERA	UND	1,00	\$ 3.932.166,00	\$ 3.932.166,00
8,10	LIMPIEZA GENERAL	M2	725,00	\$ 2.368,00	\$ 1.716.800,00
B. ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO TURBAY AYALA					
1	OBRAS PRELIMINARES				
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	510,00	\$ 4.198,00	\$ 2.140.980,00
1,02	DESCAPOTE Y NIVELACIÓN	M2	455,00	\$ 5.168,00	\$ 2.351.440,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
2,01	EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR	M3	30,00	\$ 69.287,00	\$ 2.078.610,00
2,02	RELLENO CON GRAVA DE RIO VIBRO COMPACTA MANUAL	M3	23,00	\$ 103.824,00	\$ 2.387.952,00
2,03	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL DE CANTERA TIPO BASE	M3	102,00	\$ 130.627,00	\$ 13.323.954,00
2,04	RETIRO DE SOBRESANTES INCLUIDO CARGUE Y TRANSPORTE	M3	18,00	\$ 28.939,00	\$ 520.902,00
2,05	ESCOBRERA	M3	48,00	\$ 26.186,00	\$ 1.256.928,00
3	OBRAS DE CIMENTACIÓN Y CONCRETOS				
3,01	SARDINEL EN CONCRETO H: 40 CMS ANCHO PROM 17 CMS	M	47,00	\$ 110.158,00	\$ 5.177.426,00
3,02	CONCRETO 2000 psi CICLOPEO PARA BASES	M3	8,00	\$ 586.457,00	\$ 4.691.656,00

**CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II
EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO
UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE
VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER**



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3,03	CAJA DE INSPECCION (1 X 1 X 0,8) m. DE AGUAS LLUVIAS	UND	3,00	\$ 1.056.368,00	\$ 3.169.104,00
3,04	MURO DE CONFINAMIENTO EN BLOQUE H: 15 CEMENTO	M2	50,40	\$ 120.362,00	\$ 6.066.244,80
3,05	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS DEL MURO BLOQUE H: 15	M3	1,82	\$ 1.236.379,00	\$ 2.250.209,78
3,06	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E= 12 SALON COMUNAL	M2	81,50	\$ 78.008,00	\$ 6.357.652,00
3,07	MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA BATERIA SANITARIA	M2	74,90	\$ 108.322,00	\$ 8.113.317,80
3,08	PLACA EN CONCRETO 3000 PSI TANQUE AEREO BATERIA SANITARIA E=0,15 m	M3	1,05	\$ 1.236.379,00	\$ 1.298.197,95
3,09	CONCRETO 3000 PSI VIGAS Y COLUMNAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	8,84	\$ 1.236.379,00	\$ 10.929.590,36
3,10	CONCRETO 3000 PSI ZAPATAS SALON COMUNAL Y BAÑOS	M3	6,80	\$ 1.236.379,00	\$ 8.407.377,20
3,11	ANTEPISO EN CONCRETO SALON COMUNAL Y BAÑOS E=10 CMS	M3	7,73	\$ 1.236.379,00	\$ 9.557.209,67
3,12	CERAMICA TRAFICO PESADO SALON COMUNAL	M2	40,50	\$ 138.478,00	\$ 5.608.359,00
3,13	ENCHAPE CERAMICA PISOS Y PAREDES BATERIAS SANITARIAS	M2	42,45	\$ 132.978,00	\$ 5.644.916,10
3,14	CONCRETO 3000 PSI RAMPA DE ACCESO EXTERIORES	M3	1,82	\$ 1.236.379,00	\$ 2.250.209,78
3,15	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS Y COLUMNAS	M3	6,40	\$ 1.236.379,00	\$ 7.912.825,60
3,16	BORDILLO EN CONCRETO DE 3.0000 PSI ALTURA= 30 CM ANCHO =12 CM REFORZADO ADOQUIN Y ANDEN	M	92,00	\$ 102.105,00	\$ 9.393.660,00
3,17	LOSA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0,10 M INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm (15x15) cm	M2	450,00	\$ 130.836,00	\$ 58.876.200,00
3,18	BASE EN ARENA AMARILLA ESTABILIZADA CON CEMENTO Y COMPACTADA PARA INSTALACION ADOQUIN (E =0,10 M)	M2	144,80	\$ 47.714,00	\$ 6.908.987,20
3,19	ADOQUIN PEATONAL EN GRES ZONA DE JUEGOS	M2	144,80	\$ 104.207,00	\$ 15.089.173,60
3,20	ACERO DE REFUERZO CORRUGADO (#4) FY=60000 PSI (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACION Y TRASCIEGO)	KG	3975,00	\$ 12.619,00	\$ 50.160.525,00
4	ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTAS				
4,01	CORREAS DE CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIA SANITARIA EN TUBO RECTANGULAR	ML	112,60	\$ 84.416,00	\$ 9.505.241,60
4,02	CUBIERTA SALON COMUNAL Y BATERIAS SANITARIAS EN TEJA TERMOACUSTICA E= 2.44 MM	M2	75,00	\$ 163.208,00	\$ 12.240.600,00
4,03	PORTERIA MULTIFUNCIONAL EN TUBERIA METÁLICA TIPO PESADA D= 2" Y 3" CON TABLETO METÁLICO	UND	2,00	\$ 6.408.740,00	\$ 12.817.480,00
4,04	CERRAMIENTO MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN ANGULO SOBRE MURO PERIMETRAL CANCHA	ML	75,00	\$ 186.997,00	\$ 14.024.775,00
4,05	ESTRUCTURA METALICA PARA CONFINAMIENTO DE MALLA NYLON TUBERIA DE 2" CONFINADO DE ANGULO DE 1 1/2" X 3/16"	ML	46,00	\$ 119.700,00	\$ 5.506.200,00
4,06	CANAL METALICA COLECTORA DE AGUAS LLUVIAS	ML	15,40	\$ 158.566,00	\$ 2.441.916,40
4,07	PORTON DE ACCESO CANCHA MALLA H= 1,80 M CON MARCOS EN TUBO REDONDO Y ANGULO	UND	2,00	\$ 3.128.914,00	\$ 6.257.828,00
4,08	PUERTA DE ACCESO SALON COMUNAL EN LAMINA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO	UND	1,00	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
4,09	REJA DE CORREDERA METALICA Y ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO ACCESO BAÑOS	UND	2,00	\$ 2.930.000,00	\$ 5.860.000,00
4,10	VENTANA EN ALUMINIO CON VIDRIO	M2	14,00	\$ 780.000,00	\$ 10.920.000,00
5	MAMPOSTERÍA Y PINTURA				
5,01	PAÑETE INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$ 28.900,00	\$ 3.606.720,00
5,02	PAÑETE INTERIOR BATERIAS SANITARIAS	M2	42,45	\$ 36.900,00	\$ 1.566.405,00
5,03	PASTA ACRILICA Y PINTURA ANTIHONGO INTERIOR SALON COMUNAL	M2	124,80	\$ 29.400,00	\$ 3.669.120,00

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,04	LINEA MARCACION CANCHA E= 8 CMS SOBRE LOSA DE CONCRETO	M	650,00	\$ 32.500,00	\$ 21.125.000,00
5,05	PINTURA DE COLORES TRAFICO PARA LOSA DE CONCRETO CANCHA	M2	370,20	\$ 65.000,00	\$ 24.063.000,00
5,06	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA EN MALLA NYLON CAL 3.0 RESISTENTE A RAYOS UV INCLUYE GUAYA Y ACCESORIOS	M2	267,00	\$ 138.900,00	\$ 37.086.300,00
5,07	PINTURA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y CERRAMIENTO CANCHA INCLUYE BASE DE ANTICORROSIVO	M2	350,00	\$ 67.300,00	\$ 23.555.000,00
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS				
6,01	TUBO 4" PVC AGUAS LLUVIAS INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	\$ 58.500,00	\$ 1.053.000,00
6,02	TUBERIA PVC 1" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	\$ 38.900,00	\$ 700.200,00
6,03	TUBERIA PVC 1/2" AGUA LIMPIA INCLUYE ACCESORIOS	M	42,00	\$ 29.000,00	\$ 1.218.000,00
6,04	TUBERIA PVC SANITARIA 2" INCLUYE ACCESORIOS	M	12,00	\$ 54.300,00	\$ 651.600,00
6,05	TUBERIA PVC SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS	M	18,00	\$ 72.700,00	\$ 1.308.600,00
6,06	TUBERIA PVC SANITARIA 6" INCLUYE ACCESORIOS	M	28,00	\$ 122.000,00	\$ 3.416.000,00
6,07	CAJA DE INSPECCION DE 1 X 1X 0,8 M CON TAPA	M	3,00	\$ 1.056.368,00	\$ 3.169.104,00
6,08	VALVULA DE PASO PVC	UND	2,00	\$ 45.500,00	\$ 91.000,00
6,09	CHEQUE ANTIRETORNO DE AGUA 1/2"	UND	2,00	\$ 43.500,00	\$ 87.000,00
6,10	CAJA DE MEDIDOR AGUA CON TAPA METALICA	UND	1,00	\$ 225.000,00	\$ 225.000,00
6,11	MEDIDOR DE AGUA 1/2"	UND	1,00	\$ 289.000,00	\$ 289.000,00
6,12	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 1000L INCLUYE FLOTADOR Y ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 635.000,00	\$ 1.270.000,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO EN CERAMICA	UND	4,00	\$ 685.000,00	\$ 2.740.000,00
6,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE PARED EN CERAMICA	UND	3,00	\$ 490.000,00	\$ 1.470.000,00
6,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEL	UND	4,00	\$ 235.000,00	\$ 940.000,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN CERAMICA INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 420.000,00	\$ 840.000,00
6,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE SANITARIOS	UND	4,00	\$ 1.632.166,00	\$ 6.528.664,00
6,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES METALICAS EN ACERO INOXIDABLE ORINALES	UND	2,00	\$ 680.000,00	\$ 1.360.000,00
6,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON MARCO EN ALUMINIO 1,60 X 1,0 M	UND	1,00	\$ 953.000,00	\$ 953.000,00
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
7,01	ACOMETIDA DEL POSTE A GABINETE 3 #8 CONCENTRICO	ML	27,00	\$ 189.500,00	\$ 5.116.500,00
7,02	GABINETE PARA DOS CONTADORES, INCLUYE PROTECCIONES ELECTRICAS	UND	1,00	\$ 1.850.000,00	\$ 1.850.000,00
7,03	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GABINETE	UND	1,00	\$ 1.980.000,00	\$ 1.980.000,00
7,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR TRIFILAR ELECTRONICO CERTIFICADO	UND	2,00	\$ 694.000,00	\$ 1.388.000,00
7,05	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL POLIDEPORTIVO	ML	16,00	\$ 295.500,00	\$ 4.728.000,00
7,06	ACOMETIDA ELECTRICA EN 3 #8 AL TABLERO DEL SALON COMUNAL INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	25,00	\$ 224.500,00	\$ 5.612.500,00
7,07	SUMINISTRO DE POSTE METALICO DE ILUMINACIÓN	UND	6,00	\$ 2.250.000,00	\$ 13.500.000,00
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDAS	UND	6,00	\$ 137.500,00	\$ 825.000,00
7,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO DE 60W	UND	6,00	\$ 825.000,00	\$ 4.950.000,00


CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7,10	CAJAS DE INSPECCIÓN DE TIERRAS Y EMPALMES	UND	6,00	\$ 275.000,00	\$ 1.650.000,00
7,11	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #10 PARA POSTES METALICOS, INCLUYE EXCAVACION Y TUBERÍA	ML	148,00	\$ 137.900,00	\$ 20.409.200,00
7,12	SALIDA ELECTRICA 220V PARA REFLECTOR Y LUMINARIA, INCLUYE CONECTORES EN GEL	UND	28,00	\$ 223.121,00	\$ 6.247.388,00
7,13	ACOMETIDA ELECTRICA 3 #12 EMT PARA REFLECTORES	ML	84,00	\$ 137.500,00	\$ 11.550.000,00
7,14	SALIDA 110V PARA TOMACORRIENTES	UND	10,00	\$ 92.000,00	\$ 920.000,00
7,15	SALIDA 110V PARA ILUMINACIÓN	UND	16,00	\$ 92.000,00	\$ 1.472.000,00
7,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 60 X 60 CMS PARA SALON COMUNAL	UND	6,00	\$ 174.921,00	\$ 1.049.526,00
7,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED DE 18 W	UND	10,00	\$ 98.000,00	\$ 980.000,00
7,18	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO 8 CIRCUITOS PARA SALON COMUNAL	UND	1,00	\$ 834.000,00	\$ 834.000,00
8	MOBILIARIO Y OTROS				
8,01	JUEGOS BIOSALUDABLES	UND	5,00	\$ 5.708.041,00	\$ 28.540.205,00
8,02	CANASTA DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE	UND	3,00	\$ 1.460.000,00	\$ 4.380.000,00
8,03	BANCA EN CONCRETO ANTIVANDALICA CON ESPALDAR EN MADERA ZAPAN	UND	4,00	\$ 2.008.041,00	\$ 8.032.164,00
8,04	LIMPIEZA GENERAL	M2	510,00	\$ 2.368,00	\$ 1.207.680,00
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS					\$ 2.443.050.660,65
Administración				22,85%	\$ 558.237.075,96
Imprevistos				1,00%	\$ 24.430.506,61
Utilidad				5,00%	\$ 122.152.533,03
SUBTOTAL AIU				28,85%	\$ 704.820.115,60
VALOR TOTAL OBRA					\$ 3.147.870.776,25
Ajuste a los Diseños				0,50%	\$ 12.215.253,30
IVA Ajuste a los Diseños				19,00%	\$ 2.320.898,13
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL					\$ 44.500.000,00
DISEÑO DE ELÉCTRICO Y TRAMITE CENS + CERTIFICACION RETIE Y RETILAB					\$ 17.000.000,00
VALOR TOTAL COSTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO MONTEVIDEO II EN LA CALLE 25 CON CARRERA 18 Y CONSTRUCCIÓN ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO BARRIO TURBAY AYALA CALLE 4 CON CARRERA 18 EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER					\$ 3.223.906.928,00

SON: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE


JORGE ANDRÉS BAQUERO VANEGAS
 Dirección Ejecutiva ASOSUPRO