


PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 16B Y LA INTERSECCIÓN  
ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER



PRESUPUESTO OFICIAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	14295,00	\$ 3.180,00	\$ 45.458.100,00
1,02	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	10760,00	\$ 19.180,00	\$ 206.376.800,00
1,03	LIMPIEZA Y DRAGADO DE DRENAJES NATURLES EXISTENTES	m3	562,50	\$ 42.513,00	\$ 23.913.562,50
<b>2</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				
2,01	EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL SIN CLASIFICAR	m3	5970,00	\$ 24.765,00	\$ 147.847.050,00
2,02	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACIÓN	m3	9511,00	\$ 31.623,00	\$ 300.766.353,00
2,03	CONFORMACIÓN DE LA SUB-RASANTE	m2	10760,00	\$ 2.542,00	\$ 27.351.920,00
<b>3</b>	<b>ESTRUCTURAS PAVIMENTO</b>				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMPACTADO	m3	464,00	\$ 102.467,00	\$ 47.544.688,00
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR	m3	1722,00	\$ 127.974,00	\$ 220.371.228,00
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE GRANULAR	m3	1614,00	\$ 137.074,00	\$ 221.237.436,00
3,04	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA	m2	10760,00	\$ 3.171,00	\$ 34.119.960,00
3,05	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	m3	1076,00	\$ 779.601,00	\$ 838.850.676,00
3,06	CUNETAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=10cm	m2	1329,00	\$ 86.802,00	\$ 115.359.858,00
3,07	ANDEN EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=10cm	m2	1204,00	\$ 84.527,00	\$ 101.770.508,00
3,08	BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI 0,15x0,55m	m	2215,00	\$ 92.216,00	\$ 204.258.440,00
3,09	ACERO DE REFUERZO	Kg	7644,00	\$ 8.278,00	\$ 63.277.032,00
<b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS</b>					<b>\$ 2.598.503.611,50</b>
<b>Administración</b>				<b>24,00%</b>	<b>\$ 623.640.866,76</b>
<b>Imprevistos</b>				<b>1,00%</b>	<b>\$ 25.985.036,12</b>
<b>Utilidad</b>				<b>5,00%</b>	<b>\$ 129.925.180,58</b>
<b>SUBTOTAL AIU</b>				<b>30,00%</b>	<b>\$ 779.551.083,46</b>
<b>VALOR TOTAL OBRA</b>					<b>\$ 3.378.054.695,00</b>
<b>PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b>					<b>\$ 22.526.500,00</b>
<b>PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO</b>					<b>\$ 8.340.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL COSTO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 16B Y LA INTERSECCIÓN ACOLSURE EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA NORTE DE SANTANDER</b>					<b>\$ 3.408.921.195,00</b>
<b>SON: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE</b>					

  
JORGE ANDRES BAQUERO VANEGAS  
Representante Legal

Proyecto  
Direccion de Infraestructura